Ritter CONSTRUCCIONES S.A.

Licitación: 474.156 - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES ESCOLARES - CONTRATO ABIERTO"

Lote 1 - DEPARTAMENTO ASUNCION - CENTRAL

Institucion: Colegio Nacional Juan de la Cruz Gaona - Areguá

Grupo 1 - DEPARTAMENTO ASUNCION - CENTRAL Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 3500000000 Máximo: 7500000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
14	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Remoción de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,00	34.500	448.500	procedencia: Nacional
15	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	48.300	821.100	procedencia: Nacional
18	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Desmontaje de maderamen de techo sin recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,00	27.600	358.800	procedencia: Nacional
32	72102802-003	OBRAS MAYORES Demoliciones Remoción de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20,00	27.600	552.000	procedencia: Nacional
76	72102802-003	OBRAS MAYORES Envarillado Envarillado perimetral superior, 2 hiladas (hilada superior, 2ø8 mm, hilada inferior 2ø10 mm) en mamposterias de 0,15 y 0,30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00	69.552	695.520	procedencia: Nacional
80	72102802-003	OBRAS MAYORES Techo Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	8,00	89.700	717.600	procedencia: Nacional
82	72102802-003	OBRAS MAYORES Techo Babeta metalica con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo. Incluye accesorios de fijación de las piezas y sellado de juntas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	89.700	627.900	procedencia: Nacional
109	72102802-003	OBRAS MAYORES Zócalos Zócalos cerámico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	16,00	34.500	552.000	procedencia: Nacional
110	72102802-003	OBRAS MAYORES Revestidos Revestido de azulejos 15 x 15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,00	151.800	2.428.800	procedencia: Nacional
111	72102802-003	OBRAS MAYORES Revestidos Revestido de azulejos 20 x 20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,00	172.500	2.760.000	procedencia: Nacional
117	72102802-003	OBRAS MAYORES Carpintería metálica Puerta placa para boxes 0,60 x 1,60m con provisión de herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	759.000	6.831.000	procedencia: Nacional
121	72102802-003	OBRAS MAYORES Carpintería metálica Rejas para ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	538.787	3.771.509	procedencia: Nacional
129	72102802-003	OBRAS MAYORES Vidrios y Espejos Vidrios simple 4mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,00	227.700	910.800	procedencia: Nacional
131	72102802-003	OBRAS MAYORES Vidrios y Espejos Espejo con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	759.000	4.554.000	procedencia: Nacional
147	72102802-003	OBRAS MAYORES Desague Cloacal y Pluvial Canaletas y caños de bajada - chapa galvanizada N° 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,00	227.700	3.870.900	procedencia: Nacional
232	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 25 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	216.384	649.152	procedencia: Nacional
233	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 40 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	309.120	927.360	procedencia: Nacional
250	72102802-003	OBRAS MAYORES Instalación Electrica Cable 2 x 4 mm² ducto 1"	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	22,00	24.730	544.060	procedencia: Nacional
286	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	24,00	27.600	662.400	procedencia: Nacional
287	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,00	48.300	627.900	procedencia: Nacional
304	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,00	27.600	358.800	procedencia: Nacional
308	72102802-003	OBRAS MENORES Remociones y trabajos previos Remoción de aberturas (puertas / ventanas)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	96.600	386.400	procedencia: Nacional
365	72102802-003	OBRAS MENORES Reemplazo de techos Reparación de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas sólo zonas afectadas)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	15,00	220.800	3.312.000	procedencia: Nacional
373	72102802-003	OBRAS MENORES Reemplazo de techos Babeta metalica con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo. Incluye accesorios de fijación de las piezas y sellado de juntas.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,00	92.736	1.391.040	procedencia: Nacional
376	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Interior y Exterior de muros a 1 capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,00	59.340	593.400	procedencia: Nacional
377	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Exterior de muros 1 capa con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	62.100	1.055.700	procedencia: Nacional
379	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Azotada impermeable 1:3, espesor 0,5 cm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	48.300	1.062.600	procedencia: Nacional
381	72102802-003	OBRAS MENORES Restauración de Revoques Revoque de mocheta 1:3 (cemento, arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	26,00	57.960	1.506.960	procedencia: Nacional
399	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de revestimiento Revestido de azulejos 15 x 15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	17,00	151.800	2.580.600	procedencia: Nacional
400	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de revestimiento Revestido de azulejos 20 x 20	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	165.600	3.643.200	procedencia: Nacional
403	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos De 0,90 x 2,10 puerta tablero con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	1.104.000	8.832.000	procedencia: Nacional
414	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	276.000	2.208.000	procedencia: Nacional
415	72102802-003	OBRAS MENORES Aberturas de madera, Marcos y Contramarcos Cambio de cerraduras en puertas de madera.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	276.000	1.656.000	procedencia: Nacional
433	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De paredes revocadas al látex.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	210,00	34.500	7.245.000	procedencia: Nacional
435	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De paredes revocadas con esmalte sintético.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	137,00	48.300	6.617.100	procedencia: Nacional
442	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De cielorraso al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	82,00	38.640	3.168.480	procedencia: Nacional
443	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de pinturas De abertura de madera al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	30,00	55.200	1.656.000	procedencia: Nacional

Ritter Construcciones S.A
Lic. Cristian Nunes
Apoderado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Antonio Brizuela
Fiscal de Obras

Ritter
CONSTRUCCIONES S.A.

452	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de vidrios Vidrios simple 4mm. Transparente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	7,00	207.000	1.449.000	procedencia: Nacional
455	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Canal de 0,60 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	17,00	339.103	5.764.751	procedencia: Nacional
460	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Registros de 0,30 X 0,30 con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	483.000	3.381.000	procedencia: Nacional
461	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Registro de 0,40 x 0,40 con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	565.800	4.526.400	procedencia: Nacional
463	72102802-003	OBRAS MENORES Reparación de canal de desagüe y rejilla Rejilla metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	15,00	244.398	3.665.970	procedencia: Nacional
488	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Tapa ANDE monofásica - Reforzado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.656.000	4.968.000	procedencia: Nacional
503	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 25 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	216.384	865.536	procedencia: Nacional
504	72102802-003	OBRAS MENORES Adecuación o renovación de instalación eléctrica Llave TM, disyuntor diferencial 2 x 40 A (monofásico)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	309.120	1.236.480	procedencia: Nacional
530	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de caja para tablero Caja para tablero para 12 TM con barra de cobre, de distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	759.000	2.277.000	procedencia: Nacional
531	72102802-003	OBRAS MENORES Renovación de caja para tablero Caja para tablero para 18 TM con barra de cobre para fase y neutro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	897.000	2.691.000	procedencia: Nacional
535	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 w (blanco)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6,00	48.300	289.800	procedencia: Nacional
536	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Lámparas de bajo consumo (85w hasta 105 w)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	345.000	1.380.000	procedencia: Nacional
537	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Portalámparas tipo receptáculo con rosca porcelana	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7,00	34.500	241.500	procedencia: Nacional
538	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Llave de ventilador de techo metálica con 7 velocidades	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00	75.900	303.600	procedencia: Nacional
539	72102802-003	OBRAS MENORES Sustituciones artefactos eléctricos Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13,00	17.940	233.220	procedencia: Nacional
561	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de artefactos de Instalación sanitaria Canilla de 3/4" pico manguera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	13,00	216.384	2.812.992	procedencia: Nacional
584	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Registro de 0,50 x 0,50m con doble tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	731.400	5.851.200	procedencia: Nacional
590	72102802-003	OBRAS MENORES Sustitución de desagüe cloacal Reparación de tanque séptico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	3,00	1.545.600	4.636.800	procedencia: Nacional
611	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Tapa de Inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	9,00	77.280	695.520	procedencia: Nacional
612	72102802-003	OBRAS MENORES Reposición de instalaciones sanitarias Cisterna alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	14,00	111.090	1.555.260	procedencia: Nacional
634	72102802-003	OBRAS MENORES Reparaciones de Obras exteriores Rampas para discapacitados	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,00	621.000	3.105.000	procedencia: Nacional
640	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de cámara séptica y pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	1.035.000	2.070.000	procedencia: Nacional
641	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriatico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8,00	70.380	563.040	procedencia: Nacional
642	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriatico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	35,00	16.560	579.600	procedencia: Nacional
643	72102802-003	OBRAS MENORES Limpieza Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	34,00	13.800	469.200	procedencia: Nacional
					Total por Grupo:	136.196.450	

Arq. Antonio Brizueia
Fiscal de Obras

Ritter Construcciones S.A
Lic. Cristian Nunes
Apoderado

Total General Calculado: 136.196.450

Firma
Nombre: RAMÓN CRISTIAN JESUS NUNES MENDOZA
En calidad de: APODERADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Ritter
CONSTRUCCIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES ESCOLARES - CONTRATO ABIERTO" ID: 474.156 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
CRONOGRAMA FISICO/FINANCIERO

Empresa Contratista: RITTER CONSTRUCCIONES
Contrato N°: 60/2025

LOTE N° 01 ADMINISTTRACION CENTRAL

INSTITUCIÓN	DICIEMBRE			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Colegio Nacional Juan de la Cruz Gaona - Areguá				
CERTIFICADO MENSUAL (%)	100%			
CERTIFICADO ACUMULADO (%)	100%			

Ritter Construcciones S.A.
Ramón Cristian Nunes
Apoderado

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Antonio Brizuela
Local de Obras

Firma

Nombre: RAMÓN CRISTIAN JESUS NUNES MENDOZA

En calidad de: APODERADO