Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP Servicio Nacional de Promoción Profesional — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 003/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gestión Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 1**
Contrato No. 022/2020

Fecha: 21 de Enero de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la empresa **SEPROPAR S.A.,** con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, por un monto de **Gs 877.664.170** (ochocientos setenta y siete millones, seiscientos sesenta y cuatro mil, ciento setenta guaraníes) referente a trabajo de mantenimiento en la Sede **CTFP - PARAGUAY JAPÓN.**

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa en fecha 15 de Enero de 2.021 y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 19 de Enero de 2.021.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
21 ENE. 2021
Firma: Hora: 08:17

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

Dirección de Infraestructura

Recibido: JAVIER BENITEZ

Fecha: 19/01/2021 Hora:

Nº:

SEPROPAR
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY

Fernando de la Mora, 15 de enero de 2.021

Señor
Arq. Omar Maidana
Departamento de Obras
Servicio Nacional de Promoción Profesional - MTESS
Presente

REF: CONTRATO N° 22-2020
ID: Presupuesto **SNP20210115-03**

CARTA OFERTA

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a quienes corresponda a fin de presentar presupuesto por trabajos de obras civiles solicitados a nuestra empresa en el marco del contrato de referencia.

Los trabajos a ser realizados se detallan a continuación, y el costo por ítem se detalla en el Anexo 1.

1. Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de muralla perimetral de ladrillo hueco de 0,15m, con revoque y pintura de pilares y pintura tipo silicona/visto para el muro, de la sede SNPP-PJ San Lorenzo, incluyendo el desmontaje de las estructuras existentes, sin recuperación de materiales.
2. Provisión de materiales y mano de obra para la fabricación y montaje de canaletas de toda la sede SNPP-PJ San Lorenzo, incluyendo el retiro de las existentes.

Precio Total (IVA Incluido)	:Gs. **877.664.170** (Guaraníes ochocientos setenta y siete millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento setenta)
Detalle de Trabajos	: Según Anexo 1
Forma de pago	: Según contrato de referencia
TRABAJOS ADICIONALES	: Los casos no contemplados en este presupuesto, serán presupuestados y enviados a la contratante para su análisis y aprobación antes de ser ejecutados.
VALIDEZ DE LA OFERTA	: Según contrato de referencia.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

Ing. Adolfo Artunduaga
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

ANEXO 1

Detalle de los trabajos

Fecha	15/1/2021
Cliente	Servicio Nacional de Promoción Profesional
Contrato	22-2020
ID Presupuesto	SNP20210115-03
	Demolición de mampostería y vereda (franja de 0,60m) existente, con reparación
	Mampostería 0,15m de ladrillo hueco, altura 2,5 metros
	Pintura de muro perimetral en silicona, tipo ladrillo visto
	Revoque y pintura de pilares de H°A°
	Pilares de H°A° 2,5+1 metros cada 3 metros
	Zapatas H°A° 80x80x40
	Canaletas y bajadas, con pintura

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2	Excavación de Tierra con acarreo para Zanjas Lineales de secciones de 0,40 m de ancho y 0,80 m de profundidad	Metro lineal	279,67	75.950	21.240.937
3	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	Metros cúbicos	75,20	82.750	6.222.800
8	Demolición de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	195,30	38.850	7.587.405
10	Demolición de Piso (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	167,80	43.850	7.358.030
11	Demolición de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de escombros)	Metros cúbicos	167,80	34.850	5.847.830
15	Demolición de Pilares de Hormigón Armado (incluye retiro de escombros)	Metro lineal	2,00	100.350	200.700

Ing. Adolfo Arrunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

30	Provisión e Instalación de Canaletas y Bajadas del Edificio, con Terminación de Pintura (incluye soportes)	Metro lineal	1.156,96	168.900	195.410.544
48	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	Metros cuadrados	699,17	124.900	87.326.333
51	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	Metros cuadrados	192,00	77.500	14.880.000
66	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	Metros cuadrados	223,74	52.050	11.645.667
67	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	Metros cuadrados	223,74	38.400	8.591.616
212	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con enduído para exterior)	Metros cuadrados	182,00	60.500	11.011.000
213	Pintura de Tratamiento de Ladrillo Visto con ácido muriático y silicona	Metros cuadrados	1.398,34	36.250	50.689.825
230	Zapata de H°A° para Fundación de Columnas (hasta 1,00x1,00 m de sección)	Metros cúbicos	24,58	2.276.300	55.951.454
231	Columna de H°A° (sección hasta 13x40 cm)	Metro lineal	336,00	939.750	315.756.000
232	Viga cadena de H°A° (45x50cm de sección)	Metro lineal	279,67	190.500	53.277.135
233	Aislación Horizontal c/Asfalto	Metro lineal	279,67	88.200	24.666.894
				TOTAL Gs. IVA incluido	**877.664.170**

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY