Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 021/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 2**
Contrato No. 023/2020

Fecha: 18 de Febrero de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **GMA S.R.L.,** con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, en el **BLOQUE 2 - INFORMÁTICA**, por un monto de **Gs. 183.180.883** (ciento ochenta y tres millones, ciento ochenta mil, ochocientos ochenta y tres guaraníes) referente a trabajos de mantenimiento en la Sede **CORONEL BOGADO**.

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa en fecha 17 de Febrero de 2.021 y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 18 de Febrero de 2.021.

Atentamente.

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
433
18 FEB. 2021
Firma: Cinthia V. Hora: 15:08

PRESUPUESTO DEL BLOQUE 2

Descripción de los trabajos a Realizar en el Bloque 2

Conforme al levantamiento de necesidades de intervención que hemos realizado en el bloque 2 del local del SNPP filial Coronel Bogado, se ha preparado las plantillas de cómputos métricos donde se destacan los siguientes trabajos a ejecutar:

Rubros del sistema eléctrico:

- Instalación de Artefactos de Energía Eléctrica
- Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas

Rubros de albañilería:

- Reparación de Paredes en General.
- Servicio de Pinturas de Exteriores.
- Colocación de Vidrios de Blindex

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

Rubros servicios higiénicos:

- Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias
- Revestimientos de azulejos en los baños existentes

Dirección de Infraestructura
Recibido: JAVIER BENEGAS
Fecha: 18/02/2021 Hora: 13:06 hs
Nº:

Trabajos en general del bloque:

- Colocación de Piso, Contra Piso y Porcelanato
- Reparación de Techo para todo el Bloque.

Las cantidades y medidas de cada uno de los ítems a ser intervenidos se encubran detallados en las planillas de presupuesto

BLOQUE 2

Referencia de item	Codigo de Producto	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	72101601-001	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	156	107.042	16.698.552
17	72101607-007	Demolición de Revestido (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	20	34.527	690.540
18	72101607-007	Desmonte y Retiro de Aberturas (puertas y ventanas) sin	Unidad	10	59.318	593.180

Arq. Omar A. Mardana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

		recuperación (incluye retiro de escombros)				
19	72102304-001	Demolición de Artefacto Sanitario por artefactos (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	18	50.894	916.092
23	72101607-003	Reparación de Filtración y Humedad de Paredes Interior y Exterior (incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura)	Metros cuadrados	84	132.993	11.171.412
24	72101607-003	Revoque en Lugares por Roturas. Incluye Reparación, Revoque, Enduido y Pintura	Metros cuadrados	215	63.409	13.632.935
45	72131601-005	Mampostería de 0,15 m Ladrillo Común	Metros cuadrados	24	181.727	4.361.448
46	72131601-005	Revestido de columnas - Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	Metros cuadrados	40	197.161	7.886.440
55	72101607-005	Revestimiento de Azulejo Color	Metros cuadrados	11	451.416	4.965.576
58	72101601-001	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	Metros cuadrados	156	318.025	49.611.900
68	72131601-009	Colocacion de Piso Ceramico PEI 4	Metros cuadrados	18	149.995	2.699.910
88	72101601-002	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Acartonado	Metros cuadrados	94	135.463	12.733.522
107	72131601-011	Griferia para Lavatorio - Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes)	Unidad	2	213.366	426.732
117	72131601-011	Provisión y Cambio de KIT de Descarga de Inodoro (similar al existente).	Unidad	1	272.752	272.752

Telefax: (+59521)611 – 972 - E-mail: info_gma@tigo.com.py
Edificio Cruz del Defensor 1er Piso B / Cruz del Defensor Nº 473 e/ Campos Cervera y Hasler - Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay

Arq. Omar A. Martina Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

118	72131601-011	Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	1	163.869	163.869
119	72131601-011	Cambio de Colocación de Espejo del Baño	Metros cuadrados	1	283.528	283.528
124	72131601-011	Cambio de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	1	715.031	715.031
126	72131601-011	Accesorios en general de articulos de plomeria (Flexible cromado, Regilla para desague)	Unidad	2	174.257	348.514
127	72131601-011	Provisión y Cambio de Lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	1	204.391	204.391
134	72102201-016	Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Monofásica	Unidad Medida Global	49	212.588	10.416.812
135	72102201-016	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	56	185.880	10.409.280
144	72102201-003	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 1x40 watts	Unidad	16	116.506	1.864.096
149	72102201-003	Montaje y colocacion de A.P. con postes metalico de 2 metros con fotocelula y foco de bajo consumo de 105w. - Provisión y Cambio de Lámparas de Bajo Consumo con Portalámparas	Unidad	2	101.980	203.960
153	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 12 watts 840 LM 6500K ⌀ 170mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	2	108.704	217.408
155	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 watts	Unidad	15	146.986	2.204.790

gma BIENES & SERVICIOS S.R.L.

		2000 LM 6500K ⌀ 300mm (incluye transformador y accesorios)				
170	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Luces de Emergencia	Unidad	1	188.471	188.471
171	72102201-003	(Zona director) Toma de Computadora Provisión y Cambio de Tomacorriente de Piso	Unidad	21	144.762	3.040.002
174	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente	Unidad	11	106.179	1.167.969
198	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta Placa de Madera (incluye herrajes y cerradura)	Unidad	1	652.442	652.442
206	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Vidrio de Fachada similar al existente de 10mm (Blindex).	Metros cuadrados	10	1.064.242	10.642.420
211	72102401-001	Pintura completa exterior(19,50x2,5)	Metros cuadrados	49	50.015	2.450.735
219	72102402-001	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	66	51.449	3.395.634
225	72102402-001	Pintura de Techo al Barniz	Metros cuadrados	156	50.965	7.950.540
					TOTAL BLOQUE 2	**183.180.883**

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

ABOG. GERMAN GOMEZ
GMA SRL – SOCIO GERENTE

Telefax: (+59521)611 – 972 - E-mail: info_gma@tigo.com.py
Edificio Cruz del Defensor 1er Piso B / Cruz del Defensor Nº 473 e/ Campos Cervera y Hasler - Barrio Villa Morra
Asunción - Paraguay