ORDEN DE TRABAJO N° 3
CONTRATO N° 34/2023 correspondiente a la LPN N° 06/ 2023 REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID: 435.034

OBRA: HOSPITAL DISTRITAL DE LUQUE - REMODELACION SALA DE PARTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES (PLANILLA DE OFERTAS)		
	REMOCION Y RETIRO DE ESCOMBROS		
10	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	91.00
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos	Metros cuadrados	4.00
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos	Metros cuadrados	3.00
35	De Azulejos	Metros cuadrados	67.00
91	Desmontaje de inodoro de losa	Unidad	3.00
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios	Unidad	3.00
93	Desmontaje de griferias completas	Unidad	3.00
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	6.00
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa	Metro lineal	6.00
98	De artefactos de iluminacion en general	Unidad	16.00
582	Mano de obra de Retiro de escombros	Metros cúbicos	10.00
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	10.00
	ALBAÑILERIA		
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	12.00
277	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	12.00
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	224.00
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	224.00
	PISOS		
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	67.00
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	67.00
284	Junta de Dilatacion	Metro lineal	12.00
285	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	12.00
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	12.00
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	12.00
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	91.00
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	91.00
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	197.00
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	197.00
	SANITARIO		
608	Provision de Red de Distribucion de Agua	Unidad	3.00
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua	Unidad	3.00
	Cañeria cloacal	ML	20.00
588	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion	Unidad	3.00
589	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion	Unidad	3.00
594	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion	Unidad	3.00
595	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion	Unidad	3.00
	INSTALACIÓN ELECTRICA		
	Cableado de 2	ml	200.00
	Cable 4	ml	100.00
	Cable 6	ml	60.00
606	Provision de termocalefon vertical de 100 litros	Unidad	3.00
607	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros	Unidad	3.00
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos)	Unidad	15.00
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos)	Unidad	15.00
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos)	Unidad	12.00
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos)	Unidad	12.00
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	30.00
675	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w	Unidad	30.00
	ABERTURAS		
486	Provision de puertas de madera	Metros cuadrados	17.00
487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	17.00
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	39.00
501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	39.00
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A	Metro lineal	48.00
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A	Metro lineal	48.00
421	Guardacamilla Superior	Metro lineal	12.00
422	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	12.00
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido	Metros cuadrados	3.00
517	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido	Metros cuadrados	3.00
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	8.00
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	8.00
	PINTURAS		
557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	300.00
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas, en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	300.00
	VARIOS		
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	91.00
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	91.00

ORDEN DE TRABAJO N° 3

CONTRATO N° 34/2023 correspondiente a la LPN N° 06/ 2023 REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID: 435.034

OBRA: SALON DE PREPARACION DE INDUMENTARIA - AREGUA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	85.00
53	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	160.00
71	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1.00
34	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	58.24
82	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	37.00
	ABAÑILERIA		
140	Zapata de Hormigon armado		1.00
141	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado		1.00
121	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	3.50
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	3.50
148	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	3.50
149	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	3.50
162	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	16.65
163	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	16.65
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	106.00
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	106.00
240	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	312.00
241	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	312.00
272	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	74.00
273	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	74.00
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	74.00
277	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	74.00
	MESADA		
569	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2.50
570	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2.50
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	3.00
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	3.00
240	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	6.00
241	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	6.00
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	7.00
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	7.00
	INTALACION HIDRAULICA		
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	3.00
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	3.00
	Caño de desague cloacal de 100mm	ml	26.00
611	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	4.00
612	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	4.00
116	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	2.00
117	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1.00
116	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	10.60
117	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1.00
114	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	10.60
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	10.60
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1.00
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1.00
	INTALACION ELECTRICA		
698	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1.00
699	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1.00
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	15.00
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	15.00
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	24.00

695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	24.00
694	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	5.00
695	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	5.00
685	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	24.00
686	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	24.00
	Cable de 2	ml	150.00
	Cable de 4	ml	100.00
	TERMINACIONES		
435	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	84.00
436	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	84.00
	maposteria de durluck	Metro cuadrado	18.00
	PISOS		
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	91.00
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	91.00
383	De ceramico	Metro lineal	72.00
384	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	72.00
	ESTRUCTURA METALICA		
234	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	115.00
235	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	115.00
	Caño de desague de 100mm		28.00
548	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	28.00
623	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	3.00
624	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	3.00
	ABERTURAS		
449	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	12.00
450	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	12.00
459	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	5.28
460	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	5.28
	PINTURA		
521	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	103.00
522	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	103.00
519	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	256.00
520	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	256.00
539	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	24.00
540	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	24.00
182	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	12.00
183	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	12.00
559	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	84.00
560	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	84.00
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	115.00
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	115.00

ORDEN DE TRABAJO N° 3

CONTRATO N° 34/2023 correspondiente a la LPN N° 06/ 2023 REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID: 435.034

OBRA: HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - REMODELACION SALA DE PARTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES		
10	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	112.00
103	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1.00
11	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	3.00
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	3.00
12	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1.00
35	De Azulejos	Metros cuadrados	112.00
91	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	3.00
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1.00
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	12.00
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	12.00
98	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	7.00
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	6.00
120	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	6.00
	ALBAÑILERIA		
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	8.20
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	8.20
276	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	2.30
281	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	2.30
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144.00
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	144.00
	PISOS		
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46.20
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	46.20
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	99.00
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	99.00
357	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2.30
358	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	2.30
415	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	32.00
416	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	32.00
	SANITARIO		
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	3.00
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	3.00
588	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1.00
589	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1.00
594	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1.00
595	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1.00
715	Provision de ducha electrica	Unidad	1.00
716	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1.00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	Cable de 2mm	Metro lineal	70.00
	Cable de 4mm	Metro lineal	40.00
	Cable de 6mm	Metro lineal	40.00
696	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	3.00
697	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	3.00
690	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3.00
691	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	3.00
674	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	15.00
675	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	15.00
	ABERTURAS		
486	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	12.00
487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	12.00
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	23.00
501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	23.00
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46.00
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	46.00
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	3.00
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7.00
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	7.00
421	Guardacamilla Superior	Metro lineal	9.00
422	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	9.00
	TERMINACIÓN		
557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170.00
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	170.00
	VARIOS		
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	48
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	48.00

ORDEN DE TRABAJO N° 3
CONTRATO N° 34/2023 correspondiente a la LPN N° 06/ 2023 REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ID: 435.034

OBRA:	HOSPITAL DISTRITAL MARIANO ROQUE ALONSO - ESTERILIZACIÓN		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	TRABAJOS PRELIMINARES		
54	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	18.00
86	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	5.00
582	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	10.00
90	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1.00
87	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	3.00
11	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	4.00
14	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	13.00
27	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	14.00
35	De Azulejos	Metros cuadrados	50.00
148	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1.00
149	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1.00
162	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	6.30
163	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	6.30
196	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	22.00
197	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	22.00
238	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	95.00
239	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	95.00
280	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	13.00
281	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	13.00
351	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	41.00
352	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	41.00
379	Calcareo sanitario	Metro lineal	109.00
380	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	109.00
569	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2.00
570	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	2.00
608	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	2.00
609	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	2.00
618	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	12.00
615	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	18.00
698	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1.00
699	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1.00
661	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	7.00

673	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	6.00
696	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	6.00
697	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	6.00
486	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	9.45
487	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	9.45
500	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	25.00
501	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	25.00
502	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	55.00
503	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	55.00
488	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	5.00
489	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	5.00
490	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	5.00
491	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	5.00
459	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	3.00
460	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	3.00
516	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1.60
517	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1.60
557	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	113.00
558	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	113.00
519	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	20.80
520	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	20.80
543	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	18.90
544	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	18.90
555	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	35.00
556	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	35.00
9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	35.00
583	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	35.00