Municipalidad de Encarnación

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Encarnación
Gobierno Municipal

MEMORANDUM

A ***: INTENDENCIA MUNICIPAL***
SR. LUIS YD SÁNCHEZ

DE ***: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS***
ING. RENE MIGLIO

OBJETO ***: Ampliación de monto de contrato "Terminación de Taller Municipal y Centro Logístico".***

FECHA ***: 18 de agosto de 2023.***

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la ampliación del monto del contrato referente a la obra "Terminación del Taller Municipal y Centro Logístico". I.D.N° 418.917, al monto de Gs. 173.203.048 (Guaraníes: Ciento setenta y tres millones doscientos tres mil cuarenta y ocho). Se solicita además una ampliación del plazo por 30 días en virtud a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/03 y el Art. 85 del Decreto Reglamentario N° 21.909/2003.

Se anexa la Justificación Técnica la planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto y el Dictamen Técnico correspondiente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Pública y Servicios

Ing. Rene Miglio
Dirección de Infraestructura Publica y Servicios

RECIBIDO EN GABINETE DE LA MUNICIPALIDAD
RECIBIDO POR: Cecilia Candia S.
Municipalidad de Encarnación
FECHA: 24/08/23 HORA: 11:19
CORRESPONDE REMITIR A:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
RUBROS ADICIONALES

Obra: Terminaciòn del Taller Municipal y Centro Logistico., ID: 418.917.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Conexión de Agua Potable Sector Caseta con caño de 3/4", Termofusión	ml	13,2	24.000	316.800
2	Incluye conexiones, uniones y prueba hidraulica, termofusión.	ml	198,2	39.000	7.729.800
3	Alimentacion de Agua Potable (subida), termofusión	ml	12,3	39.000	479.700
4	Piso alisado de Hormigón, para terminaciòn y correcciòn de pendiente.	m2	437,65	55.354	24.225.678
5	Reparacion y reposicion de piso cerámico	m2	23,82	75.000	1.786.500
6	Colocación de piso cerámico nuevos	m2	99,82	106.000	10.580.920
7	Colocación de zócalos	ml	83,16	24.000	1.995.840
8	Puerta placa de 0,70x2,10	un	1	950.000	950.000
9	Portón de tejido de 6,7x1,80	un	1	3.500.000	3.500.000
10	Camara de inspeccion con tapa de hormigon de 1x1x2,5 de profundidad	un	1	2.350.000	2.350.000
11	Excavacion de empedrado	m3	165	25.000	4.125.000
12	Reposicion de empedrado	m2	102,66	45.000	4.619.700
13	Relleno y compactación de área intervenida	m3	162	32.000	5.184.000
14	Desague Sector del Lavadero. Incluye demolicion de piso de HºAº y colocacion de rejilla metàlica según diseño.	ml	15,05	250.000	3.762.500
15	Desague conexión al pozo absorvente (caño de 100mm pvc blanco)	ml	13,8	48.000	662.400
16	Desague de Fosa con cañeria especial tipo vinilfort, Ø: 100 mm, incluye excavacion para adecuacion al nivel de la fosa.	ml	53,2	80.000	4.256.000
17	Desague de Fosa con caño de pvc blanco Ø: 100 mm.	ml	2,3	48.000	110.400
18	Canal de desague de hormigon, según diseño	ml	3,9	75.000	292.500
19	**Refuerzo estructural de losa alivianada, según el siguiente detalle:**				
19.1	Demolición de piso de HºAº existente y posterior reposición	m2	4	248.000	992.000
19.2	Excavaciòn para zapatas	m3	4	65.000	260.000
19.3	Zapatas de HºAº	m3	1,6	1.950.000	3.120.000
19.4	Columna de HºAº	m3	1,06	2.420.000	2.565.200
19.5	**Vigas de HºAº según las siguientes dimensiones y longitudes:**				
19.5.1	Viga de 30 x 30 cm	ml	20	210.000	4.200.000
19.5.2	Viga de 20 x 50 cm	ml	5	270.000	1.350.000
19.5.3	Viga de 20 x 30 cm	ml	35	170.000	5.950.000
19.5.4	Viga de 20 x 20 cm	ml	20	145.000	2.900.000
19.5.5	Viga de 15 x 20 cm	ml	45	105.000	4.725.000
20	Porton de acceso peatonal de 1,66x2,5 , incluye dado de hormigon y pintura con antioxido.	m2	4,15	545.000	2.261.750
21	Baranda Metalica, segùn diseño.	ml	9	180.000	1.620.000
22	Baden de H° A° L: 21,7 a: 1 e: 0,15	m3	3,25	2.500.000	8.125.000
23	**Reubicaciòn de acometida electrica principal del taller**				0
23.1	Cableado subterraneo NYY 4X95MM2	m	95	15.000	1.425.000

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg MOPC N° 1191

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Infraestructura Pública y Servicios Nom

23.2	Excavación y reposición de electroducto subterraneo 2x50MM	m	95	14.000	1.330.000
23.3	Provisión e instalación de unión cobre estañada de 95MM2	un.	12	9.000	108.000
23.4	Provisión e colocación de tapa HºAº reforzada de 60x60x12cm para registro subterraneo	un.	5	220.000	1.100.000
23.5	Provisión e instalación de cable NYY 4x6mm2 (Desde TG a TS3)	m	65	38.000	2.470.000
23.6	Provisión e instalación de electroducto, 2 registros de 30x30cm y cable NYY 2x6mm2 (Alimentación de caseta)	m	24	50.000	1.200.000
24	Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (Incluye extraccion de columna de HºAº 9m existente y recolocacion según esquema de iluminacion, brazo metalico, fotocelula)	un.	3	1.400.000	4.200.000
25	Construccion de desague pluvial (Registros pluviales 40 x40 con rejilla)	un	35	285.000	9.975.000
26	Registro pluvial de 80 x 80 cm con rejilla metálica de caño rectangular, según diseño	un	1	600.000	600.000
27	Adecuación de puertas de madera a nivel de nuevo piso cerámico. Incluye corte y lijado y cambio de cerradura	un	10	80.000	800.000
28	Refuerzo de armadura longitudinal de postes de HºAº según esquema	un	325	28.000	9.100.000
29	Reparaciòn de cabriada en sector de techo existente para regularización de alineación y nivel	gl	1	1.600.000	1.600.000
30	Refuerzo de estructura portante de cielorraso de PVC	m2	415,38	22.000	9.138.360
31	Pintura de ladrillos de hormigón en sectores expuestos con pintura impermeabilizante tipo silicona.	m2	530	22.000	11.660.000
32	Limpieza final de obra con retroexcavadora y acarreo de material sobrante	gl	1	3.500.000	3.500.000
	Precio Total (IVA Incluido)				**173.203.048**

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191
Ing. Julio Gamón
Contratista

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Publica y Servicios

Ing. René Miglio