Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 284/2021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Elaboración de Orden de Servicio**
Contrato N° 22/20 - Lote 1
ID N° 379185 – Contratista: Sepropar S.A.

Fecha: 15 de noviembre de 2021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **Sepropar S.A.,** con el listado adjunto de rubros a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días en el **CTFP Paraguay-Japón (San Lorenzo),** referente a trabajos de mantenimiento de Paredes, Herrería, Aberturas, Instalación Lumínica, Instalación Sanitaria y de Equipos de Aire Acondicionado del **Taller de Informática (Bloque 4).**

Se adjunta copia del presupuesto remitido por la empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 12 de noviembre de 2021.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONÓMICA
3228
15 NOV. 2021
Firma: Hora: 09:22

SEPROPAR
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY

Fernando de la Mora, 8 de noviembre de 2.021

Señores

Dirección de Infraestructura

Servicio Nacional de Promoción Profesional – MTESS

Presente

Dirección de Infraestructura
Recibido: ....
Fecha: 12/11/20 Hora: 15:15 hs.
Nº: ....

REF: CONTRATO 22/2020

ID: Presupuesto SNP2021108-01

CARTA DE OFERTA

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a fin de presentar presupuesto por trabajos de obras civiles solicitados a nuestra empresa en el marco del Contrato de referencia.

Los Trabajos a ser realizados se detallan a continuación, y el costo por ítems se detalla en el anexo 1.

1. Adecuaciones varias Bloque 4 – Taller de Informática.

Precio Total IVA Incluido:	**Gs. 182.051.871** (Guaranies Ciento ochenta y dos millones cincuenta y un un mil ochocientos setenta y uno)
Detalle de Trabajos:	Según Anexo 1
Forma de Pago:	Según Contrato de Referencia
Trabajos Adicionales	Los casos no contemplados en este presupuesto, seran presupuestados y enviaos a la contratante para su analis y aprobacion antes de ser ejecutados.
Validez de la Oferta	Según Contrato de referencia.

Sin otro particular, aprovechamoss la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

ING. ADOLFO ARTUNDUAGA
SEPROPAR S.A

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ÁNGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

ANEXO 1
DETALLE DE LOS TRABAJOS

FECHA: 08/11/21
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
CONTRATO N° 22/2020
PRESUPUESTO:SNPP20211108-01

ítem	Descripción del Servicio	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	Reparación de techo	Demolición de Cielorraso Estructural (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	69,51	58.400	4.059.384
16	Construcción de Pared	Desmonte de Mamparas Divisorias sin recuperación (incluye retiro de escombros)	Metros cuadrados	4,40	59.950	263.780
28	Servicio de aislacion de techo	Reparación y Cambio de Aislación de Pintura tipo Impacril con Tela Bidim	Metros cuadrados	8,80	180.800	1.591.040
36	Mantenimiento y reparacion de mamparas	Reparación de Mamparas de Madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	Metros cuadrados	4,40	112.400	494.560
67	Colocacion de pisos - contrapisos	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	Metros cuadrados	7,40	38.400	284.160
88	Cielo raso	Montaje/Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Acartonado	Metros cuadrados	74,49	148.350	11.050.592
93	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, unión de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas)	Metro lineal	52,00	102.400	5.324.800
96	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento y Limpieza de canaletas y cañerías pluviales (incluye rejillas abiertas y destranque de ser necesario)	Metro lineal	100,00	78.500	7.850.000
104	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Cloacales	Unidad	6,00	20.200	121.200

SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

SEPROPAR S.A
Servicios y Proyectos del Paraguay S

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ANGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

106	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento y Control de Acometidas de Agua Corriente	Unidad	15,00	59.150	887.250
107	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes)	Unidad	5,00	180.400	902.000
109	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Colocación de Tubos de Polipropileno, Conexiones de Polipropileno para Unión por Termofusión, con tubos del mismo material, para la conducción de líquidos a baja presión ø 20 mm	Metro lineal	40,00	87.600	3.504.000
117	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Cambio de KIT de Descarga de Inodoro (similar al existente).	Unidad	2,00	298.700	597.400
118	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	4,00	179.450	717.800
120	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Cambio de Llave de Paso con Campana	Unidad	2,00	217.250	434.500
122	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión, Cambio y Colocación de Llave de Paso de Mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído	Unidad	1,00	213.950	213.950
123	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Mantenimiento y Control de Cisternas Bajas para Inodoro	Unidad	12,00	60.800	729.600
126	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Cambio de Conexión y Desagüe para Mingitorio	Unidad	2,00	147.350	294.700
130	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias	Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente	Unidad	5,00	743.550	3.717.750
143	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provisión y Cambio de Lámparas de Bajo Consumo 40 watts	Unidad	40,00	34.000	1.360.000
152	Instalacion de artefactos de energia electrica	Cambio y Colocación de Artefacto de Iluminación tipo Spot	Unidad	1,00	130.800	130.800

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S

MONSEÑOR A. MARICEVICH 971
C/ ANGEL TORRES
FDO. DE LA MORA - PARAGUAY

(021) 500 578

INFO@SEPROPAR.COM.PY

169	Instalacion de artefactos de energia electrica	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	Unidad	3,00	42.000	126.000
173	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provisión y Cambio de Tomacorriente Schuko embutido en Pared (incluye pique de paredes y terminaciones de revoque y pintura similar existente)	Unidad	1,00	159.550	159.550
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos	Unidad	4,00	1.620.900	6.483.600
211	Servicio de pintura de exteriores	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído para exterior)	Metros cuadrados	961,09	50.900	48.919.481
213	Servicio de pintura de exteriores	Pintura de Tratamiento de Ladrillo Visto con ácido muriático y silicona	Metros cuadrados	86,82	36.250	3.147.225
219	Servicio de pintura de interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	591,91	52.350	30.986.489
220	Servicio de pintura - Cielo Raso	Pintura de Cielorraso al Látex	Metros cuadrados	371,71	58.550	21.763.621
223	Servicio de pintura de muebles	Pintura de Carpintería Metálica al Sintético	Metros cuadrados	46,20	43.950	2.030.490
248	Carpintería Metálica y de Aluminio	Trabajos de Herrería en general. Arreglo de portones. Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa	Metros cuadrados	55,00	301.000	16.555.000
262	Mantenimiento de equipo acondicionador de aire	Servicio de mantenimiento equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 36.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-turbina, carga de gas, cambio de capacitor)	Unidad	4,00	1.113.800	4.455.200

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

263	Mantenimiento de equipo acondicionador de aire	Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire de 48.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcazaserpentina- turbina, carga de gas, cambio de capacitor)	Unidad	1,00	1.328.750	1.328.750
274	Reparacion y Mantenimiento de electrobomba	Mantenimiento de Electrobomba Trifásica de agua de 3 HP de potencia (de marca italiana) Provisión de repuestos según necesidad	Unidad	1,00	1.567.200	1.567.200
					TOTAL Gs. IVA incluido	**182.051.871**

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

SEPROPAR S.A.
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.
ING. ADOLFO ARTUNDUAGA
SEPROPAR S.A