BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 47 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"

EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez

CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021

LUGAR DE OBRA: 1..Caseta de Policia Mujeres, 2.. Secrtria de la Presidencia en 2 piso, 3. Reparación de cañeria en estaciopnamiento yegros 4. Reparacion de cañeria en estacionamiento Cerro Cora, 5. Realización de pozo ciego en Cambio Grande, 6. Reparación de vereda de la Suc Microcentro 7. Reparacion ex local de la Suc. Hipermercado Luisito Eusebio Ayala 8. Reparacion de Humedad en la Oficina de Gerencia Departamental de Administracion. 9. Trabajos de electricidad en Casa Matriz.

ORDEN: Trabajos de albañileria, electricidad y pintura

FECHA DE SOLICITUD: 01 de junio de 2023 | **FECHA FINAL DE ENTREGA:** 30 de junio de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	1. Caseta de Policia Mujeres				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	65	m2	12.469	810.485
259	Colocación de sellador	85	m2	7.316	621.860
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	20	m2	15.268	305.360
274	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	5	m	12.467	62.335
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	4	m	14.300	57.200
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40	m2	3.576	143.040
	SUB TOTAL				**2.000.280**
	2. Secrtria de la Presidencia en 2 piso				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	90	m2	12.469	1.122.210
259	Colocación de sellador	105	m2	7.316	768.180
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	15	m2	15.268	229.020
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	15	m2	11.830	177.450
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30	m2	3.576	107.280
	SUB TOTAL				**2.404.140**
	3. Reparacion de cañeria en Estacionamiento Yegros				
65	Desmonte manual de suelo, incluye acarreo	45	Metros cúbicos	21.731	977.895
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	45	Metros cuadrados	5.945	267.525
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	30	Metros	16.478	494.340
179	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) con terminación superior con endurecedor superficial con llana metálica	44	Metros cuadrados	41.939	1.845.316
67	Relleno y compactación	29	Metros cúbicos	19.463	564.427
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40	Metros cuadrados	3.576	143.040
	SUB TOTAL				**4.292.543**
	4. Reparación de cañeria en Estacionamiento Cerro Cora				

Patricia Candia

190	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, válvulas ramales a la red existente)	2	m	154.029	308.058
26	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y retiro de escombros)	2	m2	14.509	29.018
	SUB TOTAL				**337.076**
	5 Realización de pozo ciego en cambio grande				
188	Pozo absorbente con doble tapa registro de hierro de diámetro: 2m, profundidad: 3 m	1	un	1.117.849	1.117.849
36	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	10	m	10.960	109.600
185	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 60x60 cm	1	un	216.847	216.847
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	10	m	16.478	164.780
80	Excavación para pozo ciego. incluye acarreo	7	m3	24.383	170.681
65	Desmonte manual de suelo, incluye acarreo	7	m3	21.731	152.117
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	12	m3	16.863	202.356
276	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	2	un	283.334	566.668
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40	m2	3.576	143.040
	SUB TOTAL				**2.843.938**
	6. Reparación de vereda de la Suc Microcentro				
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	36	m2	8.543	307.548
129	Contrapiso apisonado de 8 cm (con piedra triturada).	36	m2	12.068	434.448
177	Piso de hormigón armado esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	36	m2	23.232	836.352
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	36	m2	3.576	128.736
	SUB TOTAL				**1.707.084**
	7. Reparación ex local de la Suc. Hipermercado Lusito Eusebio Ayala				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	251	m2	12.469	3.129.719
259	Colocación de sellador	251	m2	7.316	1.836.316
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	73	m2	6.547	477.931
136	Revoque de paredes a dos capas	73	m2	15.400	1.124.200
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	172	m2	15.268	2.626.096
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	15	m3	16.863	252.945
29	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, con recuperación (incluye perfilerías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	55	m2	16.302	896.610
30	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, sin recuperación (incluye perfilerías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	75	m2	10.831	812.325
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	172	m2	3.576	615.072
	SUB TOTAL				**11.771.214**
	8. Reparacion de Humedad en la Oficina Gerencia de Departamental de Administracion				
119	Aislación hidrófuga con Pintura asfáltica más trama sobre base.	18	Metros cuadrados	12.540	225.720
136	Revoque de paredes a dos capas	18	Metros cuadrados	15.400	277.200
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	18	m2	3.576	64.368

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	18	Metros cuadrados	11.015	198.270
	SUB TOTAL				765.558
	9. Trabajos de electricidad en Casa Matriz				
234	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	35	Unidad	35.171	1.230.985
209	Colocación de luces tipo LED de adosar	57	Unidad	14.579	831.003
210	Colocación de luces tipo LED de embutir, incluye corte de cielo raso	54	Unidad	14.960	807.840
212	Cambio de cableado de circuito	35	Metros	16.504	577.640
233	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	8	Unidad	101.028	808.224
215	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	20	Unidad	18.471	369.420
	SUB TOTAL				4.625.112
	TOTAL				30.746.945

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Victor Diaz
Sección Mantenimiento

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Recibido

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay