MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02 /2023

FECHA: 14 MAR 2023

CONSTRUTEX S.A.

Avda. Fdo. de la Mora N° 2275 y Rca. Argentina As. / Py.
RUC:80094073-3
correo: licitaciones@gtex.com.py

TELEFONO: 021 3389129

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 286/2023 - EXP. N° 2075/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 03 PRESIDENTE HAYES - CENTRAL - CORDILLERA

Escuela Básica N° 45 "Prof. Adela Torres Sánchez"- Cordillera - Valenzuela

ITEM		DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
17.1		**AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1: Sistema constructivo con fundación de zapatas. Techo de Chapas termoacústicas con estructura metálica**				
17.1.4	A	Limpieza del area de trabajo	m²	122,76	6.215	762.953
17.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	15,00	84.751	1.271.265
17.1.6	A	Replanteo y marcación de obra	m²	105,00	3.390	355.950
17.1.7	A	Puesto de medición provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	gl	1,00	1.017.001	1.017.001
17.1.8	A	Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N°24 c/postes metálicos, sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	m²	150,00	95.251	14.287.650
17.1.9	A	Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	m²	3,00	655.400	1.966.200
17.1.10	A	Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	m²	0,60	655.400	393.240
17.1.11	A	Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Segun detalle de plano en PBC.	m²	20,00	273.460	5.469.200
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
17.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	14,40	376.290	5.418.576
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
17.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	0,50	5.659.379	2.829.690
17.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	0,50	2.299.550	1.149.775
17.1.15	C	Zapata de H° A°. Incluye excavación	m³	8,80	2.145.000	18.876.000
17.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	2,11	2.486.000	5.245.460
17.1.17	C	Pilares de H°A°	m³	1,90	2.486.000	4.723.400
17.1.18	C	Vigas Superiores de H°A°.	m³	2,13	2.655.500	5.656.215
		MUROS DE NIVELACION				
17.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	25,80	169.500	4.373.100

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * Dpto. Administrativo

17.1.20	D	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	6,24	331.655	2.069.527
17.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	24,00	93.522	2.244.528
		MUROS DE ELEVACION				
17.1.22	E	De 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	83,00	103.960	8.628.680
17.1.23	E	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	66,00	96.615	6.376.590
17.1.24	E	De 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,40	175.150	945.810
17.1.25	E	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	94,25	33.900	3.195.075
		AISLACION				
17.1.26	F	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	45,70	33.900	1.549.230
17.1.27	F	De Cantero (interior) pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,70	37.290	436.293
		TECHO				
17.1.28	G	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	121,30	360.470	43.725.011
		PILARES EN GALERIA				
17.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	10,00	160.459	1.604.590
		REVOQUES				
17.1.30	I	Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	69,52	39.549	2.749.446
17.1.31	I	Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	96,00	39.549	3.796.704
17.1.32	I	Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	22,95	22.601	518.693
17.1.33	I	Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	ml	17,30	13.560	234.588
17.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	17,30	39.550	684.215
17.1.35	I	De vigas en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	8,50	50.850	432.225
1.1.36	I	De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	56,55	24.860	1.405.833
17.1.37	I	De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	4,06	24.860	100.932
		REVESTIMIENTO				
17.1.38	J	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	22,95	141.250	3.241.688
		PISOS				
17.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	95,00	46.330	4.401.350
17.1.40	K	Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H: aditivo plastificante	m²	11,11	31.640	351.520
17.1.41	K	Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	m²	26,76	50.850	1.360.746
17.1.42	K	De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	68,00	153.454	10.434.872
17.1.43	K	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	11,11	118.650	1.318.202
17.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	6,38	101.700	648.846
17.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	7,90	126.560	999.824
17.1.46	K	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	4,60	75.123	345.566
17.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	3,20	96.050	307.360
17.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	45,00	90.400	4.068.000
		ZOCALOS				
17.1.49	L	Granitico pulido. Color gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	52,00	50.850	2.644.200
		CARPINTERIA METALICA				

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

17.1.50	M	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	13,12	203.400	2.668.608
17.1.51	M	P1-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	1,47	814.289	1.197.005
17.1.52	M	P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	3,68	830.551	3.056.428
17.1.53	M	P3-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de baño.	m²	2,40	733.370	1.760.088
17.1.54	M	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	16,10	385.330	6.203.813
17.1.55	M	Provisión y colocación de mueble metálico a colocar bajo la mesada de ganito del baño. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	m²	1,00	830.551	830.551
17.1.56	M	Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	ml	4,60	11.809	54.321
		CARPINTERIA VIDRIADA				
17.1.57	N	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	16,20	280.076	4.537.231
17.1.58	N	Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	m²	0,50	226.000	113.000
		PINTURA				
17.1.59	O	De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	m²	66,00	25.425	1.678.050
17.1.60	O	De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	m²	16,90	39.550	668.395
17.1.61	O	De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m²	1,50	39.549	59.324
17.1.62	O	De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	ml	31,00	29.380	910.780
1.1.63	O	De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	m²	166,00	17.713	2.940.358
		DESAGUE PLUVIAL				
17.1.64	P	Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°26, desarrollo: 60 cm.	ml	25,90	110.740	2.868.166
17.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	4,00	282.500	1.130.000
		INSTALACION SANITARIA				
17.1.66	Q	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	2,00	107.350	214.700
17.1.67	Q	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	2,00	67.800	135.600
17.1.68	Q	Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	un	2,00	310.750	621.500
17.1.69	Q	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	1,00	4.580.455	4.580.455
17.1.70	Q	Construcción de cámara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	un	1,00	4.237.500	4.237.500
17.1.71	Q	Sopapa para lavatorio	un	2,00	67.800	135.600
17.1.72	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	ml	5,00	37.290	186.450
17.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	9,00	45.200	406.800
17.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	3,00	50.850	152.550
17.1.75	Q	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	4,00	135.600	542.400
17.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	1,00	254.250	254.250
17.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	10,00	82.156	821.560
17.1.78	Q	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada	ml	4,34	50.851	220.693
17.1.79	Q	Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	22.601	22.601
17.1.80	Q	Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3,00	22.601	67.803
17.1.81	Q	Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	63.280	63.280
17.1.82	Q	Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3,00	56.500	169.500
17.1.83	Q	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	67.801	67.801

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP * COORDINACIÓN Dpto. Administración y Servicios

17.1.84	Q	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	39.549	39.549
17.1.85	Q	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	50.850	50.850
17.1.86	Q	Ramal Y reducción excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	un	2,00	67.800	135.600
		ARTEFACTOS Y ACCESORIOS				
17.1.87	R	Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m²	0,90	1.243.000	1.118.700
17.1.88	R	Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. según norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	2,00	490.500	981.000
17.1.89	R	Conexión flexible cromada de 0,50 m	un	2,00	67.800	135.600
17.1.90	R	Provisión y montaje ducha electrica manual tipo telefono	un	1,00	677.999	677.999
17.1.91	R	Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	2.118.750	2.118.750
17.1.92	R	Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	un	2,00	124.300	248.600
17.1.93	R	De tapa de acolchado para inodoro	un	2,00	101.699	203.398
17.1.94	R	Jabonera de losa esmaltada.	un	3,00	67.801	203.403
17.1.95	R	Portarrollo de losa esmaltada.	un	3,00	67.800	203.400
17.1.96	R	Percha simple de losa esmaltada.	un	2,00	56.500	113.000
17.1.97	R	Toallero de losa esmaltada	un	1,00	79.100	79.100
17.1.98	R	Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1,00	395.501	395.501
17.1.99	R	Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	un	1,00	734.501	734.501
		INSTALACION ELECTRICA				
17.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30,00	67.801	2.034.030
17.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30,00	35.031	1.050.930
17.1.102	S	De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	uni	1,00	508.500	508.500
17.1.103	S	De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	101.700	101.700
17.1.104	S	De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	101.700	101.700
17.1.105	S	De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	101.700	101.700
17.1.106	S	De disyuntor TM 2x25A	un	1,00	172.325	172.325
17.1.107	S	De disyuntor TM 1x50A	un	1,00	107.350	107.350
17.1.108	S	Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	un	1,00	101.699	101.699
17.1.109	S	Instalación del tablero de comando de luces TC	un	1,00	101.699	101.699
17.1.110	S	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un	1,00	101.699	101.699
17.1.111	S	Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	12,00	101.700	1.220.400
17.1.112	S	Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	un	6,00	101.700	610.200
17.1.113	S	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	3,00	101.699	305.097
17.1.114	S	Alimentación de los circuitos de A.A	un	1,00	107.350	107.350
17.1.115	S	Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	un	1,00	107.350	107.350
17.1.116	S	Alimentacion de circuito de ducha eléctrica	un	1,00	107.350	107.350
17.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	169.500	339.000
17.1.118	S	Disyuntor diferencial	un	1,00	440.700	440.700
		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
17.1.119	T	De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	un	6,00	165.000	990.000
17.1.120	T	De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	7,00	66.000	462.000
17.1.121	T	Ventilador de techo de 56"	un	3,00	418.000	1.254.000
17.1.122	T	De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	un	1,00	57.200	57.200
		CLIMATIZACION				
17.1.123	U	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	un	1,00	3.960.000	3.960.000
17.1.124	U	Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	un	1,00	385.000	385.000
		INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS				
17.1.125	V	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	un	1,00	275.000	275.000
17.1.126	V	Provisión y colocación de detectores humo / calor	un	4,00	324.500	1.298.000
17.1.127	V	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	un	1,00	126.500	126.500
17.1.128	V	Iluminación de emergencia	un	2,00	126.500	253.000
		MOBILIARIOS				

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MEC
Dpto. Administración y Servicios

17.1.129	W	Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	un	1,00	1.045.000	1.045.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
17.1.130	X	Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m²	105,00	4.950	519.750
		REPARACIONES VARIAS				
17.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	3,00	242.000	726.000
17.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	3,00	22.022	66.066
17.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	36.300	108.900
17.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3,00	36.300	108.900
17.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	3,00	38.500	115.500
17.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	1,00	374.000	374.000
SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos veinticinco.- (IVA INCLUIDO).						**255.477.525**

Observación: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	SANTIAGO LOPEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR CONSTRUTEX S.A.

Recibido Por:		
Firma:		
Fecha:		