essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2021

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 15/10/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 041/2021	
LOTE: 9	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 011/2021	
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO.	
UBICACIÓN:	CIUDAD DE ALBERDI.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES/DECANTADORES.		
1.1	5	UNIDAD	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparación.	794.722	3.973.610
1.2	4	UNIDAD	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro ángulo en la parte dañada,según necesidad e indicación.	936.006	3.744.024
1.3	2	UNIDAD	Sustitución con soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2" x 3/16",según necesidad.	565.136	1.130.272
1.4	0,12	METROS CUADRADOS	Sustitucion o parchado con soldadura insitu de las canaletas de entrada y salida de agua con chapa de 1/4", según necesidad.	1.695.408	203.449
1.5	5,86	METRO LINEAL	Sustitución con soldadura insitu de los hierros ángulo de 1 1/2" x 1/4" en las canaletas de entrada de agua a decantar, según necesidad.	529.814	3.104.710
1.6	2	UNIDAD	Sustitución con soldadura de soporte esquineros de los vertederos en hierro ángulo de 3" x 1/4", según necesidad.	918.345	1.836.690
1.7	12,36	METRO CUADRADO	Sustitución parcial de paredes metálicas en chapa de 1/4",con soldadura insitu.	1.501.142	18.554.115
1.8	3	METRO LINEAL	Corte y soldadura en las lineas flusing,según necesidad.	883.024	2.649.072
1.9	3	METRO LINEAL	Sustitución parcial en las lineas de flusing , en hierro maneman de 200 mm.Según indicación.	2.295.864	6.887.592
1.10	5,49	METRO LINEAL	Colocación de guía para compuerta de cierre de los canales de entrada de agua,con soldadura insitu de hierro ángulo de 1"x1/4".	883.024	4.847.802
1.11	1	UNIDAD	Fabricación de compuerta de canaletas en chapa de 1/4" para entrada de agua según indicación.	1.766.049	1.766.049
1.12	28,50	METROS CUADRADOS	Limpieza y rasqueteado total de las partes metálicas, según indicación.	52.980	1.509.930
1.13	28,50	METROS CUADRADOS	Pintura a doble mano de caucho cloro de las paredes laterales y metálicas, y ante una pintura de anti oxido por la parte dañada.	114.793	3.271.601
1.14	5,20	METROS CUADRADOS	Reparación parcial de los camineros, con chapa antideslizantes de 1/4".	706.420	3.673.384
1.15	6,18	METROS CUADRADOS	Pintura a doble mano de los camineros,de chapa antideslizantes,con pintura esmaltado.	105.962	654.845
1.16	8,20	METRO LINEAL	Reparación parcial de las barandas del caminero,en hierro tubo de caño de 1 1/2".	141.284	1.158.529
1.17	8,20	METRO LINEAL	Pintura de baranda,con pintura esmaltada.	38.853	318.595
1.18	1	UNIDAD	Reparación de filtraciones en paredes laterales del precipitador en Ho. Ao. Con mortero epoxi.	5.298.149	5.298.149
1.19	6	METRO LINEAL	Sustitución de los soportes de seditubos, en varilla de acero de 12 mm.	282.568	1.695.408
SON GUARANIES: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS.				66.277.826	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	327.784.045
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	394.061.871
SALDO	776.925.629
PORCENTAJE DE EJECUCION	34%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS essap

Debi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sandoria de Barrios
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

MMN Ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Morengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com