essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Ira. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 23/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 24/8/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: 397/2020

LOTE 5: Reparacion de dosadoras de Productos Quimicos.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 099/2020

EQUIPO: DOSADORA DE CAL N° 1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 1	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de dosadores a membrana tipo dosivac"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1.1	Verificacion del estado del piston.	1	Unidad	22.440	**22.440**
5.1.2	Rellenado y maquinado de piston en acero inox A-304.	1	Unidad	617.100	**617.100**
5.1.3	Verificacion del estado del cilindro.	1	Unidad.	22.400	**22.400**
5.1.4	Encamisado y rellenado de cilindros en acero inox A-304.	1	Unidad	370.260	**370.260**
5.1.5	Confeccion y maquinado de bujes para los brazos basculantes en bronce SAE 64.	4	Unidad	168.300	**673.200**
5.1.6	Confeccion y maquinado de ejes para brazos basculantes en acero SAE 1045.	2	Unidad	78.540	**157.080**
5.1.7	Confeccion y maquinado de linterna empaquetadura en bronce SAE 64.	1	Unidad	89.760	**89.760**
5.1.8	Reparacion de prensa estopa en bronce SAE 64, según indicaciones.	1	Unidad	16.830	**16.830**
5.1.9	Sustitucion y colocacion de bolas en acero inoxidable de 1?3/8?.	6	Unidad	112.200	**673.200**
5.1.10	Sustitucion y colocacion de resorte en acero inoxidable A-304, según muestra.	4	Unidad	39.270	**157.080**
5.1.11	Confeccion y maquinado de asiento de bolas en acero inox A-304, según muestra.	6	Unidad	280.500	**1.683.000**
5.1.12	Confeccion y maquinado de coronas en bronce SAE 64, según muestra.	1	Unidad	819.060	**819.060**
5.1.13	reparacion de tornillo sinfín en acero SAE 1020, según muestra.	1	Unidad	78.540	**78.540**
5.1.14	Sustitucion y montaje de rodamiento, según muestra.	4	Unidad	112.200	**448.800**
5.1.15	Confeccion y maquinado de brazos de biela en acero SAE 1045, según muestra y necesidad.	2	Unidad	235.620	**471.240**
5.1.17	Confeccion y maquinado de bujes de biela en bronce SAE 64.	4	Unidad	145.860	**583.440**
5.1.18	Reparacion de cajas reductoras, según indicaciones.	1	Unidad	650.760	**650.760**
5.1.19	Reparacion de cardan regulador de dosaje, según indicaciones.	1	Unidad	134.640	**134.640**

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 23/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 24/8/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: 397/2020

LOTE 5: Reparacion de dosadoras de Productos Quimicos.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 099/2020

EQUIPO: DOSADORA DE CAL N° 1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 1	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de dosadores a membrana tipo dosivac"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1.20	Confeccion y colocacion del cardan regulador de dosaje, según indicaciones.	1	Unidad	437.580	**437.580**
5.1.21	Reparacion de la carcaza, según indicaciones.	1	Unidad	168.300	**168.300**
5.1.22	Reparacion de valvulas de retencion, en acero SAE 1020, según indicaciones.	1	Unidad	280.500	**280.500**
5.1.31	Verificacion del estado del asiento de rodamiento.	4	Unidad	22.440	**89.760**
5.1.32	Rellenado y maquinado de asiento de rodamiento con soldadura rototek.	4	Unidad	168.300	**673.200**
5.1.33	Reparacion manchon de acople, según indicaciones.	1	Unidad	134.640	**134.640**
5.1.34	Sustitucion y colocacion del acople flexibles para manchon de acople.	1	Unidad	448.800	**448.800**
5.1.35	Verifcacion del estado de las cajas de rodamiento.	2	Unidad	22.400	**44.800**
5.1.36	Encamisado de la caja de rodamientos, según necesidad, en acero	2	Unidad	89.760	**179.520**
5.1.37	Armado y regulado de la dosadora.	1	Unidad	112.200	**112.200**
5.1.39	Sustitucion y colocacion de manguera alta presion de alimentacion de producto quimico de 1 1/2?.	3	Metro lineal	168.300	**504.900**
5.1.40	Sustitucion y colocacion de valvulas esfericas de 3?, en acero.	1	Unidad	1.458.600	**1.458.600**
5.1.41	sustitucion y colocacion de valvulas esfericas de 1 1/2?, en acero.	1	Unidad	347.820	**347.820**
5.1.43	Sustitucion y colocacion de reducciones de 3? X 1 1/2? En hierro manejan.	1	Unidad	224.400	**224.400**
5.1.45	Fabricacion de tanque amortiguador en chapa inox, según muestra,	1	Unidad	2.019.600	**2.019.600**
5.1.46	Fabricacion de rosca en tanque amortiguador según indicacion.	1	Unidad	336.600	**336.600**

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CINCUENTA. — **15.130.050**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

MONTO LOTE 5 — **194.390.168**

essap

GOBIERNO NACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 23/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 24/8/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: 397/2020

LOTE 5: Reparacion de dosadoras de Productos Quimicos.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 099/2020

EQUIPO: DOSADORA DE CAL N° 1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	"Reparacion de dosadores a membrana tipo dosivac"				