BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 62 / 23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Deposito Bienes en desuso de Patrimonio en Cambio Grande	
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura	
FECHA DE SOLICITUD: 11 de setiembre de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 15 de setiembre de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
1.Deposito Suministro					
11	Desmonte de tirantes sin recuperación.	294	Metros cuadrados	13.317	3.915.198
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	22	Unidad	9.739	214.258
23	Desmonte de techo de fibrocemento (fibrocemento, estructura de soporte, remoción y retiro de escombros)	220	Metros cuadrados	25.227	5.549.940
35	Desmonte de canaleta aérea embutida	240	Metros	8.628	2.070.720
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	280	Metros cuadrados	6.547	1.833.160
54	Desmonte de rejas metálicas (incluye acarreo y retiro de escombros).	87	Metros cuadrados	17.160	1.492.920
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	600	Metros cuadrados	3.576	2.145.600
274	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	67	Metros	12.467	835.289
136	Revoque de paredes a dos capas	280	Metros cuadrados	15.400	4.312.000
250	Pintura al látex sobre pared con enduído (incluye colocación de enduído)	540	Metros cuadrados	11.015	5.948.100
259	Colocación de sellador	540	Metros cuadrados	7.316	3.950.640
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	98	Metros cúbicos	16.863	1.652.574
185	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 60x60 cm	12	Unidad	216.847	2.602.164
186	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 1mx1m	4	Unidad	451.733	1.806.932
81	Excavaciones con acarreo	62	Metros cúbicos	22.169	1.374.478
197	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 200 mm, (incluye picado de piso y pared, conexiones, excavación y acarreo de escombros).	145	Metros	35.039	5.080.655
76	Fundación con excavación para zapata. Incluye acarreo.	6,28	Metros cúbicos	323.840	2.033.715
83	Estructura de pilares de hormigón (incluye encofrado).	12	Metros cúbicos	509.828	6.117.936
	SUB TOTAL				**52.936.279**
	TOTAL				**52.936.279**

Observaciones

Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.

Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:

Arq Victor Diaz
Encargado
Sección Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Lic. Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay