BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 07/25

TIPO DE SERVICIO: REFACCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CASA MATRIZ
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ

LUGAR: Baño Gerencia Área Operaciones

CONTRATO Nro:	BNF P Nº 513/2023
FECHA DE PEDIDO:	2/6/2025
FECHA FINAL DE ENTREGA:	30/6/2025

BIENES SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
15	Remoción con recuperación de puertas batientes de madera, incluye marcos, contramarcos y todos los elementos.	Unidad	2,00	110.669	221.338,00
13	Remoción de artefactos eléctricos e iluminación incluye desenergización.	Unidad	4,00	34.212	136.848,00
42	Instalación cloacal del sanitario - Incluye provisión y colocación de cañerías de PVC de 40 mm, 50 mm, 75mm y 100 mm con los ramales de conexiones, 2 rejillas de piso 10x10 sifonado, cañerías de ventilación	Unidad Medida Global	1,00	736.335	736.335,00
21	Revisión de correcto funcionamiento de desagüe cloacal por sanitario existente, incluye verificación, detección de fisuras o taponamientos y reparación de boca	Unidad Medida	1,00	179.712	179.712,00
27	Preparación de losa para aislación, alisado con mortero e hidrófugo y pintura con aislante hidrófugo.	m2	4,00	40.145	160.580,00
28	Membrana con aislante de aluminio y asfalto de 4mm	m2	4	36.778	147.112,00
29	Aislación hidrófuga horizontal para paredes	m	8,00	36.367	290.936,00
45	Contrapiso de cascotes sobre losa	m2	4,00	23.151	92.604,00
46	Piso de Porcelanato 60x60 antideslizante	m2	4,00	95.575	382.300,00
48	Carpeta de regularización para base de piso.	m2	4,00	34.865	139.460,00
35	Revoque exterior con hidrófugo	m2	25,00	26.682	667.050,00
38	Revestimiento de azulejos cerámicos 60x60 color a definir (h=2,2 m) incluye azotada previa.	m2	15,00	98.249	1.473.735,00
70	Instalación eléctrica de sanitario o kitchenet (incluye picado de piso-pared-techo, remoción de cableado y electroducto existentes, provisión y colocación de electroducto y cableado de circuito de acuerdo a potencia)	Unidad	1,00	714.000	714.000,00
73	Artefacto de embutir Led 60x60 40w Luz Fria/día	Unidad	1,00	167.591	167.591,00
98	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada e: 9.5mm	m2	4,00	62.475	249.900,00
99	Buña perimetral para cielorraso a junta tomada	m	6,50	37.683	244.939,50
100	Enduido de paredes M.O	m2	13,00	8.181	106.353,00
101	Al látex profesional M.O	m2	13,00	14.875	193.375,00
102	Al látex profesional interior para techo interior M.O	m2	4,00	17.850	71.400,00
26	Limpieza final de obra por sanitario	Unidad	1,00	110.670	110.670,00
112	Dispenser de toallas intercaladas de acero inoxidable	Unidad	1,00	390.660	390.660,00
113	Set de accesorios de 6 piezas cromadas	Unidad Medida Global	1,00	173.037	173.037,00
110	Espejo tipo float 6mm, incluye soporte	m2	1,00	80.325	80.325,00
71	Iluminación de luz indirecta tipo led adosado a paredes perimetrales, en tira, altura de guarda canto 2,20 como mínimo.	m	3,50	50.575	177.012,50
105	Basurero de acero inoxidable cilíndrico, tapa vaivén alto	Unidad	1,00	120.173	120.173,00
104	Portarrollos de papel industrial de adosar, para rollos de 300m como mín.	Unidad	1,00	130.387	130.387,00
75	Tomas Especiales	Unidad	1,00	56.326	56.326,00
76	Interruptor de dos puntos	Unidad	1,00	46.806	46.806,00
64	Grifería para lavatorio	Unidad	1,00	160.558	160.558,00
51	Bacha mediana de loza color blanco (incluye grifería cromada tipo pressmatic) para bacha, basurero y mesada de granito).	Unidad	1,00	685.843	685.843,00
52	Mesada de granito natural color verde ubatuba, incluye anclajes, perforación para basurero y paso de cañerías, pollera 20cm y zócalo de 10cm del mismo material, incluye provisión y colocación de basurero de acero inoxidable.	m2	1,00	1.020.250	1.020.250,00
54	Inodoro de cisterna baja tipo mochila.	Unidad	1,00	493.451	493.451,00
	SUB TOTAL				**10.021.067**
	TOTAL				**10.021.067**

Observaciones: se establecerán el plazo de ejecución en el cual se realizarán los trabajos solicitados en la orden de servicio emitida, este plazo será indicado en la orden.

Autorizado por:

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

Abg. José Emilio Cuenca Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física