MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | DIGESA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

## ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

**LPN N° 01/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO – DIGESA – PLURIANUAL - ID N°428.831**
**CONTRATO N° 31/2023**

**ORDEN N°: 005/2024**

SEÑORES: **LABSOL S.A.**

R.U.C.: **80060528-4**

Fecha de Emisión : **30/1/2024**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega
**90 (Noventa) días a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor**

| Ítems | Cantidad | Unidad | Descripción / | Especificaciones Técnicas | Moneda | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Unidad | Campanas de flujo laminar. MARCA BIOBASE | Campana de Flujo laminar Clase II, Tipo A2 o superior.<br>Control de flujo frontal y pantalla para el control de las condiciones de la campana.<br>Cuerpo principal exterior de acero laminado con pintura antibacterial<br>Interior de la campana de acero inoxidable, paredes internas y mesada.<br>Ventana frontal de vidrio reforzado de 5 mm, con protección anti-UV<br>Prefiltro, de ajuste manual y con apertura de guillotina máximo 25,4 cm.<br>Con Filtro HEPA y eficiencia de 99.995% MPPS.<br>Accesorios de servicio, 3 de cada lado. Conexión con válvula para gases en el interior. Luz ultravioleta.<br>Debe cumplir con certificación NSF/ANSI 49<br>Dimensiones externas: Ancho = rango de 130 a 150 cm, profundidad = rango de 80 a 85 cm; Altura = rango de 150 a 180 cm.<br>Requerimientos eléctricos de 220 V, 50/60 Hz.<br>Accesorios Mínimos:<br>2 unidades de posabrazos removible<br>1 soporte con altura ajustable y ruedas con frenos, sobre el cual se asentará la campana.<br>2 unidades de filtros HEPA de entrada, adicionales<br>2 unidades de filtros HEPA de salida, adicionales.<br>Garantía mínima de 2 años con servicio técnico local o de fabrica ante cualquier falla incluyendo repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución | Gs. | 66.850.000 | 66.850.000 |

**SUB TOTAL** **66.850.000**

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** **5%:** **10%:** **6.077.273** **TOTAL:** **6.077.273**

**TOTAL** **66.850.000**

**SON GUARANIES:** **Sesenta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil**

Forma de Pago **CREDITO**

Lugar de Entrega **DIGESA**

Condiciones Especiales **SEGÚN CONTRATAO**

Firma Director Administrativo

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

Luis A. Ramírez Ortiz
Director General
DIGESA

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante | Expediente o Resolución | Trámite Interno | División de compras y Suministros |
|---|---|---|---|
| Imputación Presupuestaria **2 7 7 - 535** | Registro Presupuesto | | Auditor Interno |

01/02/2024
Fabio Ayala