ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10970

N° 220

SEÑORES: SERVICIO TÉCNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 12/12/2018 10:52:50 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento prevent y/o reparad Sistema de Climatización 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	19.735.000		19.735.000
TOTALES			0	19.735.000

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	69.611	**Total Retenciones:**	1.146.065	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	538.227			**GRAVADAS:**	17.940.909	**IVA:** 1.794.091
RENTA	3%	538.227	**Monto a Pagar:**	18.588.935	**TOTAL GENERAL:**		19.735.000

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización s/ planilla adjunta a la NR N° 86, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).----------

Lic. Eladio R. Aguilar M.
Jefe Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

Lic. Edgar D. Fernandez R
Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto

Administrador

PODER JUDICIAL * CORTE SUPREMA DE JUSTICIA * SECCIÓN CONTRATACIONES

PODER JUDICIAL * DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 12/12/2018 10:50:39 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios

Sistema de Climatización - Palacio de Justicia de Pilar

Mes de Diciembre

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones.	1	160.000	160.000
Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes. Asentar e informar a la U.G. En casos de detectarse alguna anomalía. Ejecutar el mantenimiento de la PC.	1	95.000	95.000
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	1	130.000	130.000
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	1	240.000	240.000
Recorrido de verificación de las temperaturas existentes en las áreas no privadas en general y en especial en los despachos que hayan realizado reclamos.	1	130.000	130.000
Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control	1	70.000	70.000
Verificación y limpieza general del panel de mando.	1	145.000	145.000
Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general.	1	65.000	65.000
Informes y Sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.100.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)			
Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua.	1	110.000	110.000
Presión a la entrada y salida.	1	110.000	110.000
Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores.	1	110.000	110.000
Limpieza de las serpentinas del condensador.	1	515.000	515.000
Limpieza de evaporadores.	1	250.000	250.000
Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores.	1	110.000	110.000
Presión de refrigerante.	1	190.000	190.000
Revisión del tablero eléctrico.	1	110.000	110.000
Verificación del estado de las válvulas.	1	150.000	150.000
Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	1	250.000	250.000

PODER JU... CIRCUNSCRIPC... SERVIC... GENERA...

Limpieza general de los equipos.	1	1.200.000	1.200.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**3.170.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS)			
Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	1	1.200.000	1.200.000
Limpieza de serpentinas.	1	770.000	770.000
Control del termostato y la válvula de tres vías.	1	160.000	160.000
Medición de carga eléctrica del motor ventilador.	1	122.000	122.000
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	1	102.000	102.000
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación.	1	235.000	235.000
Revisión del sistema de drenaje.	1	204.000	204.000
Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación.	1	136.000	136.000
Limpieza general de los equipos.	1	640.000	640.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.	1	385.000	385.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**4.019.000**
Mantenimiento Preventivo: Fan Coils			
Limpieza de filtros de aire	1	1.200.000	1.200.000
Limpieza de serpentinas	1	1.000.000	1.000.000
Control del termostato y la válvula de dos vías	1	275.000	275.000
Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación	1	470.000	470.000
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores	1	150.000	150.000
Revisión del sistema de drenaje	1	265.000	265.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire	1	220.000	220.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**3.645.000**
Mantenimiento Preventivo: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana			
Limpieza de Filtros de aire.	1	510.000	510.000
Revisión de pérdidas de refrigerante.	1	125.000	125.000
Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor.	1	90.000	90.000
Limpieza de bandeja de condensado.	1	195.000	195.000
Revisión del sistema de drenaje.	1	100.000	100.000
Revisión del estado de los rodamientos.	1	90.000	90.000
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	1	460.000	460.000
Revisión del estadofísico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	1	105.000	105.000
Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre.	1	90.000	90.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.	1	135.000	135.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.965.000**
Mantenimiento Preventivo: Bombas de Agua			
Limpieza y ajuste a la estructura del Equipo.	1	730.000	730.000
Medición del consumo eléctrico.	1	180.000	180.000

PODE... CIRCUNSCRIPCIÓN... SERV. GENER...

Verificación del estado de las válvulas.	1	300.000	300.000
Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	364.000	364.000
Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	1	175.000	175.000
Verificar la presión de succión y de impulsión.	1	118.000	118.000
Lubricación del motor.	1	177.000	177.000
Limpieza del filtro Tipo Y.	1	355.000	355.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**2.464.000**
Mantenimiento Preventivo: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua			
Limpieza del tanque de agua fría.	1	825.000	825.000
Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	1	115.000	115.000
Durante el Ciclo Invierno, se deberá hacer funcionar los circuitos primario y secundario de agua al menos una vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cañerías.	1	96.000	96.000
Tratamiento del Agua: aplicación del lubricante 38 OP de lubrax miscible en agua para evitarlas corrosiones y limpieza integral de los tanques colectores de agua del AA Central.	1	1.160.000	1.160.000
Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	1	175.000	175.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**2.436.000**
Mantenimiento Preventivo: Extractores de Aire			
Medición de la carga eléctrica del motor.	1	78.000	78.000
Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación.	1	78.000	78.000
Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	1	70.000	70.000
Limpieza general de los extractores.	1	460.000	460.000
Limpieza de todas las rejillas de los extractores.	1	185.000	185.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**936.000**
Total IVA Incluido.			
Mantenimiento Preventivo	**19.735.000**		
Guaraníes: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL			