essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 01/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:285/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:05/2020

EQUIPO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B VIÑAS KUE

UBICACIÓN: RESERVA BOMBAS 3 Y 4-EPB 3ra y 4ta ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.5	Reparacion de la chavetera,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**30.492**
2.6.6	Fabricacion y colocacion de chaveta,en acero,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**30.492**
2.6.12	Confeccion y colocacion de tuerca seguro de ruleman	2	UNIDAD DE MEDIDA	78.408	**156.816**
2.6.13	Sustitucion y montaje de seguro ara?a según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	30.492	**60.984**
2.6.14	Confeccion y colocacion de ejes de bomba en acero trefilado con chaveteras,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	2.613.600	**2.613.600**
2.6.16	confeccion y colocacion de impulsor,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	47.916.000	**47.916.000**
2.6.17	Confeccion y colocacion de calce separador de buje-impulsor	2	UNIDAD DE MEDIDA	78.408	**156.816**
2.6.18	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.484.800	**6.969.600**
2.6.20	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.21	Confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.22	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce en sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.049.200	**6.098.400**
2.6.24	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce sae 64,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	3.049.200	**6.098.400**
2.6.28	Fabricacion y colocacion de anillo lubricador en bronce	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**
2.6.29	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce,según modelo	2	UNIDAD DE MEDIDA	113.256	**226.512**
2.6.31	Fabricacion y colocacion de separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	104.544	**209.088**

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

UGBYS AJ

Isabel Insfrán
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 01/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:285/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:05/2020

EQUIPO: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE E.P.B VIÑAS KUE

UBICACIÓN: RESERVA BOMBAS 3 Y 4-EPB 3ra y 4ta ADUCTORA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.36	Fabricacion /sustitucion de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadura	4	UNIDAD DE MEDIDA	52.272	**209.088**
2.6.39	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	130.680	**130.680**
2.6.40	Fabricacion y colocacion de caja de ruleman según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	479.160	**958.320**
2.6.42	Sustitucion y montaje de rodamiento delantero, según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	1.306.800	**1.306.800**
2.6.43	Sustitucion y montaje de rodamiento trasero, según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	1.306.800	**2.613.600**

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Maira Finstrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa