essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 94/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: PMC INGENIERIA de Nelson Francisco Vera | **FECHA: 09/10/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UMERI/246/2024

LOTE N°.: 8

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD N° 211/2024

EQUIPO: PRECIPITADORES/DECANTADORES.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO CONCEPCION.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO				
1	Mano de obra de desmontajes de chapas en la parte dañada, segun necesidad e indicaciones por reparacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	2	UNIDAD	2.255.997	**4.511.994**
2	Mano de obra de desmontajes de soporte en hierro angulo en la parte dañada, segun necesidad e indicacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	1.232.627	**3.697.881**
3	Mano de obra de Sustitucion y Soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2 x 3/16, segun necesidad - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	996.072	**2.988.216**
4	Provisión de planchuela de 2 x 3/16 para la Sustitucion de los soportes de los vertederos de agua decantada - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	249.018	**747.054**
5	Mano de obra de Sustitucion o parchado de las canaletas de entrada y salida de agua con chapa de 1/4. - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	973.566	**2.920.698**
6	Provisión de chapa de 1/4 para la Sustitucion o parchado de las canaletas de entrada y salida de agua - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	780.402	**2.341.206**
13	Mano de obra de Corte y Soldadura en las lineas flushing - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	1.293.732	**3.881.196**
16	Mano de obra de Colocacion de guia para compuerta de cierre de los canales de entrada de agua, y Soldadura insitu de hierro angulo de 1 x 1/4 - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	817.476	**2.452.428**
17	Mano de obra de Fabricacion de compuerta de canaletas en chapa de 1/4 para entrada de agua segun indicacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	879.791	**2.639.373**
19	Mano de obra de limpieza y rasqueteado total de las partes metalicas, segun indicaicon - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	403.656	**1.210.968**
27	Provisión de tubo de caño de 1 1/2 en hierro para Reparacion parcial de las barandas del caminero - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	283.140	**849.420**
29	Mano de obra de Reparacion de filtraciones en paredes laterales del precipitador en Ho. Ao. Con mortero epoxi - PRECIPITADORES / DECANTADORES	2	UNIDAD	4.948.416	**9.896.832**
31	Mano de obra de Sustitucion de los soportes de subitubos, en varilla de acero de 12 mm - PRECIPITADORES / DECANTADORES	2	UNIDAD	2.337.720	**4.675.440**
33	Mano de obra de Confeccion de brazos del agitador de tubo galvanizado de 1 1/2 x 1m. Con rosca en un extremo, segun muestra DE LOS AGITADORES DE LOS PRECIPITADORES	3	UNIDAD	985.908	**2.957.724**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 94/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: PMC INGENIERIA de Nelson Francisco Vera | **FECHA: 09/10/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UMERI/246/2024

LOTE N°.: 8

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD N° 211/2024

EQUIPO: PRECIPITADORES/DECANTADORES.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO CONCEPCION.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Mano de obra de Soldadura de planchuela de 2 x 1/4 en un extremo de los brazos para soporte del liston de madera, segun muestra DE LOS AGITADORES DE LOS PRECIPITADORES	1	UNIDAD	913.308	913.308
SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO.-					46.683.738

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa