ORDEN DE SERVICIO N° 8
BLOQUE DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
SEDE CENTRAL - SAN LORENZO

Fecha: 03/12/2019

Llamado: **LCO 07/19 Mantenimiento de Edificios - ID N° 367186**

Contrato N°: 043/2019
Empresa Adjudicada: CX CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: 8 de junio 3541 casi Sargento Estaban Martínez - Asunción
Teléfono: 021 338 2978
e-mail: juanxifra@cxconstruccionessa.com.py

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem/sub ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA	Monto Total IVA INC.
2	**DEMOLICIONES**				
2.10	**De Cielo Raso**				
2.10.5	De carton prensado	Metros Cuadrados	7	19.200	134.400
2.12	**De carpintería metálica**				
2.12.4	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Unidad	2,00	89.600	179.200
2.13	**De Carpintería de Madera**				
2.13.1	De aberturas, ventanas , puertas	Unidad	2,00	38.400	76.800
2.13.2	De marcos de madera	Unidad	2,00	38.400	76.800
2.15	**De instalacion Sanitaria**				
2.15.6	Desmontaje de griferias completas	Unidad	1	38.400	38.400
2	**DEMOLICIONES**				
2.19	**De Instalacion Electrica**				
2.19.1	De tableros eléctricos	Unidad	1	25.600	25.600
2.19.2	De llaves TM monofásicos	Unidad	5	6400	32.000
2.19.3	De llaves TM trifásicos	Unidad	1	3.840	3.840
2.19.4	De picos de llaves y tomas	Unidad	31	6.400	198.400
2.19.5	De artefactos de iluminación en general	Unidad	28	12.800	358.400
2.19.7	De cableados	Metro lineal	150	4.480	672.000
7	**COLOCACION DE DINTELES**				

TRABAJOS REQUERIDOS					
Ítem/sub ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA**	**Monto Total IVA INC.**
7.3	Envarillado de muros	Metro lineal	12	38.400	460.800
8	**MAMPOSTERÍA**				
8.12	De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros Cuadrados	1,35	76.800	103.680
10	**REVOQUES**				
10.3	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros Cuadrados	30,80	57.600	1.774.080
16	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
16.2	Revoque de mocheta	Metro lineal	14,10	57.600	812.160
17	**PINTURAS**				
17.1	**Enduido**				
17.1.1	Interior y exterior en paredes	Metros Cuadrados	30,00	25.600	768.000
17.2	**De Muros**				
17.2.1	Al latex acrilico para paredes interiores	Metros Cuadrados	100,00	19.200	1.920.000
17.2.4	Al latex acrilico para paredes exteriores	Metros Cuadrados	103,00	23.040	2.373.120
26	**INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				
26.1	Boca de iluminacion con su interruptor.	Global	3,00	108.800	326.400
26.3	Boca de toma corriente con su llave.	Global	12,00	108.800	1.305.600
26.5	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Global	2,00	149.760	299.520
26.6	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Global	21,00	128.000	2.688.000
26.7	Boca para toma tipo Schucko con su llave	Global	1,00	121.600	121.600
26.12	Provision y colocación de tapas ciegas	Global	18,00	6.400	115.200
26.13	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 2mm2	Metro lineal	34,50	6.400	220.800
26.14	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	185,48	12.800	2.374.144
26.15	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	13,00	25.600	332.800
26.16	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	4,00	38.400	153.600
27	**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, LÁMPARAS Y ACCESORIOS - PROVISIÓN**				
27.1	De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Global	3,00	144.000	432.000
27.2	De artefactos con tubos led de 2x 16w.	Global	4,00	168.000	672.000
28	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE DISYUNTORES TM**				
28.1	De disyuntor TM 1x10A	Global	1,00	32.000	32.000
28.10	De disyuntor TM 3x32A	Global	1,00	576.000	576.000

Recibido.

TRABAJOS REQUERIDOS					
Ítem/sub ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA**	**Monto Total IVA INC.**
				MONTO TOTAL	**19.657.344**

Plazo de Entrega: 08 días hábiles

Observaciones:

Una vez finalizado los trabajos se emitirá un Acta de Recepción en el que se indicará aspectos relevantes del trabajo realizado y detallará los rubros ejecutados conforme a la planilla del contrato

En caso de que el trabajo no sea satisfactorio, el fiscal designado notificará las salvedades para las correcciones que sean necesarias y deberán ser subsanadas en un plazo de 3 días hábiles.

Recibido.

CK Construcciones S.A.

Arq. Mario León
Pat. N° 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA