essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 13/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L | **FECHA: 28/07/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS.

C.I.N°: UEE/CME/150/2021

EQUIPO:TABLERO DE ARRANQUE ELECTROBOMBA N° 1.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCION KM 2.

ITEM N° 1 TABLERO ELECTRICO DE BARRAS LLEGADA 600 V - CD KM 2.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 30/2021

ITEM N° 1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Reacondicionamiento y montaje general del tablero electrico (vert en el local); con los componentes provehidos. Ademas debe incluir todos los elementos necesarios para su puesta en servicio, accesorios, soportes, aisladores, buloneria y otros.	1	GLOBAL	18.000.000	18.000.000
1.2	Provision de interruptor automatico tripolar con las siguientes caracteristicas: *Corriente nominal 1000 A. *Tension de trabajo 660 Vca. *Proteccion contra sobrecarga. Retardo y sencibilidad ajustables. *Proteccion contra corto circuito. Sencibilidad ajustable. *Poder de corte 35 kA. *Compacto.	1	UNIDAD	10.800.000	10.800.000
1.3	Provision de barra de cobre de 40x10mm. (Capacidad de absorver la corriente nominal del interruptor de bomba, en disposicion simple barra)	10	METROS	330.000	3.300.000
1.4	Provision de Multimetro digital: 96 x 96 mm, Parametros de medicion: tension Vmax=600V. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, Fuente de alimentacion adecuados a la potencia y tension a medir (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Esp. Tecnicas N° 4).	2	UNIDAD	4.500.000	9.000.000
1.5	Provision de conjunto extractor de aire con rejilla. Dimensiones: 23 x 23 cm, (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445m3/h.	2	UNIDAD	1.000.000	2.000.000
1.6	Provision de cable conductor: Tipo NYY, condutor de cobre, Vaina y Aislacion PBC. Seccion 185 mm2. Tension de servicio 660 Vca; Aislacion 1 kV.	10	METROS	198.000	1.980.000
1.7	Provision de terminal: Seccion 185 mm2. Tipo Ojal, de cobre.	20	UNIDAD	33.000	660.000
1.8	Provision de contactor de potencia con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 600 kW. *Tension de trabajo: 600 V. *Tension de bobina: 220 V. *Contactos auxiliares: 2NA+2NC 8ver anexo N° 1 - Esp. Tecnicas).	1	UNIDAD	26.000.000	26.000.000
1.9	Provision y monta de bandeja de cables, de 50x300 mm, metalico de chapa galvanizada acanalada. Considerar su mintaje en pared o piso (incluir soportes de fijacion). Cotizar por metro lineal.	40	METRO LINEAL	550.000	22.000.000
1.10	Tejido y fijacion de cable, sobre bandejado existente. (incluir materiales de fijacion).	20	METRO LINEAL	330.000	6.600.000
					100.340.000

SON GUARANÍES: CIEN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.-

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
COMPROMETIDO EN O.S. ANTERIOR	766.570.000
COMPROMETIDO EN O.S. ACTUAL	866.910.000
SALDO	351.781.071
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	71%

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa