DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N°33/2023 | **Contrato:** 90/2023

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA EL AISP Y AIG"

Proveedor: OMNI S.A.

Ubicación: AISP

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	1	Control y ajustes de fuente de alimentación del sistema	Unidad	1	2.422.132	2.422.132
1	2	Verificación visual, limpieza y ajuste de los paneles, conectores y cables.	Unidad	1	2.008.301	2.008.301
1	3	Control y ajuste de los alcances de detección establecidos para las áreas de alarmas dentro del predio del aeropuerto	Unidad	1	3.349.602	3.349.602
1	4	Verificación, limpieza y ajuste del alineamiento físico de los paneles	Unidad	1	3.225.453	3.225.453
1	5	Control y calibración del grafico de barrido de paneles	Unidad	1	2.008.301	2.008.301
1	6	Control, verificación y ajuste de la estación de monitoreo de radar	Unidad	1	2.008.301	2.008.301
1	7	Control y calibración de plots indicados por tipo de objetivo	Unidad	1	1.643.155	1.643.155
1	8	Verificación, configuración y calibración de los tracks de seguimiento de objetivos del radar	Unidad	1	2.276.074	2.276.074
1	9	Control y calibración de los parámetros de conexión de red	Unidad	1	1.338.867	1.338.867
1	10	Verificación y calibración del filtro de lluvia del radar	Unidad	1	1.460.582	1.460.582
1	11	Verificación y calibración de la sensibilidad del radar	Unidad	1	1.460.582	1.460.582
1	12	Verificación y ajuste de los monitores de gestión individual	Unidad	1	1.338.867	1.338.867
1	13	Verificación y actualización del software de extracción de datos	Unidad	1	3.042.880	3.042.880
1	14	Verificación y ajuste de los comandos de operación del radar	Unidad	1	1.825.728	1.825.728
1	15	Verificación y ajuste del archivo playback- grabaciones de operaciones del radar y back up.	Unidad	1	6.694.336	6.694.336
1	16	Verificación, ajustes, calibración y limpieza de Cámara fija Ip Full HD	Unidad	1	6.072.371	6.072.371
1	17	Verificación, ajustes, calibración y limpieza de Cámaras domo externas	Unidad	1	8.096.495	8.096.495
1	18	Verificación, ajustes, calibración y limpieza de Cámaras Térmicas	Unidad	1	3.125.646	3.125.646
1	19	Verificación, ajustes y limpieza de Tv Wall monitores	Unidad	1	3.630.764	3.630.764
1	20	Verificación, ajustes y limpieza de Estaciones de Trabajo	Unidad	1	2.586.448	2.586.448
1	21	Verificación, ajustes, calibración y limpieza de Encoders	Unidad	1	1.795.299	1.795.299
1	22	Control, verificación y limpieza de Ups	Unidad	1	803.320	803.320
1	23	Control, verificación, ajustes, y configuraciones de HDNVRS	Unidad	1	5.373.726	5.373.726
1	24	Verificación, ajustes, calibración de Transmisión de señales	Unidad	1	3.042.880	3.042.880
					TOTAL	70.630.110

SON GUARANIES: Setenta millones seiscientos treinta mil ciento diez.-

FECHA: 12/dic/2023

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO: Ing. Dpto. Electrónica y C. DINAC

CONTRATISTA:

EDGAR SOSA O.
OMNI S.A.
OMNI S.A.
RUC: 80020160-4