16 (Diez y Seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 688/2019
Fecha de Emisión 05/04/2019 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 107/2018 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	CONFORTEC S.R.L	RUC	80010143-0
DIRECCION	PICUIBA N° 517 C/BALLIVIAN - LUQUE		
TELEFONO / E-MAIL	653-471 / confortec2@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 107/2018.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	33/19
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	345291
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-18-167728
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 181. Provisión y cambio de motor compresor DIRECCION- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.05.1330/006 13.05.1331	UNIDAD	----------	600.000	600.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 182. Provisión y carga de gas refrigerante DIRECCION- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.05.1330/006.13.05.1331	UNIDAD	----------	100.000	100 000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 188. Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor. AA. TIPO SPLIT DE 24000 BTU DIRECCION- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.05.1330/006.13.05.1331	UNIDAD	EVENTO	40.000	40.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 10. AATIPO SPLIT DE 60000 BTU: desarmado de c/equipo p/su limpieza gral en forma interior como exterior. control de gas, ajuste de correa si hubiere y cambio s/deterioro, limpieza de filtro y control de funcionamiento dela placa electrónica de c/ equipo, limpieza de careta. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES- 60.000BTU - MARCA GOTZE - C.P N° 006.13.12.0499/006.13.12.0500	UNIDAD	EVENTO	70.000	70.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 213 Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. AA TIPO SPLIT DE 24000 BTU DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES- 24.000BTU - MARCA GOTZE - C P N° 006.13.14.0241/006.13.14.0242	UNIDAD	EVENTO	120.000	120.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 213. Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. AA TIPO SPLIT DE 24000 BTU DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO- 24.000BTU - MARCA FEDDERS- C.P N° 006.13.30.0066/006.13.30.0067	UNIDAD	EVENTO	120.000	120.000
1	UNO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 12. AATIPOINDIVIDUAL O VENTANA DE 12000 BTU: desarmado de c/equipo p/su limpieza gral en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa si hubiere y cambio s/deterioro, limpieza de filtro y control de funcionamiento dela placa electrónica de c/ equipo, limpieza de careta. DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO- 12.000BTU VENTANA- MARCA CARRIER- C.P N° 006.17.01.0050	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000
		TOTAL				**1.070.000**

SON GUARANÍES: UN MILLON SETENTA MIL.-

OBSERVACION: SIME N° 11575/2019 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 054/19- INFORME DE VERIFICACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO - MEMO MH/DA/CRA/SG N° 48/2019- PROV. MH/CRA N° 346/19

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

JESSICA TR... Técnico Analista ... Dpto. de Procesos

María Liz Piris Peña Técnico Analista de Procesos Dpto. de Proceso - CUOC - M.H.

ECON. CHRISTIAN OCAMPOS Jefe Interino Dpto. de Procesos - CUOC-M.H.

ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación