essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 26/2021

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 27/12/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 107/2021	
LOTE: 10	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON POLIMEROS.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 028/2021		
EQUIPO:	BOMBA DE AGUA CRUDA.	
UBICACIÓN:	PLANTA SAN BERNARDINO.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			RECUPERACION DE CUERPO DE BOMBA.		
1.5	2	Kilogramos	Producto de compuesto polimerico bicomponente, 100% solido, presentacion pasta en una aleacion de acero al al silicio mezclada con polimeros y oligomeros reactivos de alto peso molecular, con incorporacion de esferas ceramicas no mecanizables, para proteccion contra abrasion extrema.	1.458.600	2.917.200
1.6	1	Unidad	Limpieza interna de carcaza de bomba centrifuga, carcaza partida.	911.625	911.625
1.7	1	Unidad	Reparación de carcaza de bomba centrifuga, carcaza partida.	4.983.550	4.983.550
1.8	1	Unidad	Limpieza interna de carcaza de bomba centrifuga, de desagote.	911.625	911.625
1.9	1	Unidad	Reparación de carcaza de bomba centrifuga, de desagote.	4.132.700	4.132.700
1.10	1	Unidad	Limpieza interna de carcaza de bomba centrifuga, tipo mancalizada menos a 50 cm.	911.625	911.625
1.11	1	unidad	Reparación de carcaza de bomba centrifuga, tipo mancalizada menor a 50 cm.	3.038.750	3.038.750
SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y CINCO.				17.807.075	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
	COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	740.798.328
	COMPROMETIDO O.S ACTUAL	758.605.403
	SALDO	412.382.097
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.	PORCENTAJE DE EJECUCION	65%

Jefa Depto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Gerencia Administrativa
essap sa