essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 28/9/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 473/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 114/2020

EQUIPO: BOMBA DE LAVADO NRO 1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 9	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO Reparaciones de las bombas de lavado	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.9.2	Confeccion de impulsor en bronce SAE 64 según muestra (ya se incluye anillo mobil en la fabricacion)	1	UNIDAD	4.437.334	4.437.334
4.9.3	Rellenado con soldadura crni de la carcaza, insitu según necesidad e indicaciones	1	UNIDAD	521.600	521.600
4.9.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64,según muestra	2	UNIDAD	393.600	787.200
4.9.6	Confeccion y maquinado de TUERCAS seguro de bujes en bronce en SAE 64,según muestra	1	UNIDAD	83.306	83.306
4.9.8	Confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64,SEGÚN MUESTRA	1	Unidad	86.080	86.080
4.9.9	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce en SAE 64,SEGÚN MUESTRA·	1	Unidad	628.266	628.266
4.9.11	Rellenado del asiento del anillo desgastable,en soldadura CrNi	1	Unidad	976.534	976.534
4.9.12	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra	1	Unidad	429.334	429.334
4.9.14	Verificacion de estado de las cajas de rodamientos	1	Unidad	18.026	18.026
4.9.15	Encamisado de la caja de rodamiento,según indicacion	1	Unidad	132.160	132.160
4.9.18	Sustitucion y colocacion de rodamientos, según muestra	2	Unidad	310.506	621.012
4.9.19	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa,en bronce,según modelo	1	Unidad	139.946	139.946
4.9.20	Reparacion de prensa en bronce SAE 64,según muestra	1	Unidad	24.320	24.320
4.9.21	Fabricacion y colocacion del separador-lubricador de la empaquetadura ,según muestra	1	Unidad	87.146	87.146
4.9.24	Fabricacion y colocacion de chavetera en acero,según muestra	1	Unidad	29.654	29.654
4.9.26	Repasado rosca en la carcaza	2	Unidad	16.640	33.280

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 35/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 28/9/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 473/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 114/2020

EQUIPO: BOMBA DE LAVADO NRO 1

UBICACIÓN: VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 9	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO Reparaciones de las bombas de lavado	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.9.29	Rellenado y rectificacion del cuerpo de bomba	1	Unidad	985.066	985.066
SON GUARANIES: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO.				10.953.918	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplidos a cabalidad, siendo el control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	171.002.382
SALDO	475.663.178
PORCENTAJE DE EJECUCION	26,4%

Lic. Raiza Quercolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

Virginia Arandia de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap