GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

## GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 74/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

**CONTRATO N° 96/2023**. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

**CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L.** | **FECHA: 12/11/2024**

**SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.**

**C.I. Nº.: UMERI N° 289-2024**

**LOTE N°.: 1**

## PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 254-2024

**EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 40 HP. MARCA GOTZE MOD TS80-65/250 B.**

**UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA - SAN BERNARDINO.**

**PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN**

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA** | | | | |
| 598 | Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 82.895 | **82.895** |
| 599 | Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 101.670 | **101.670** |
| 604 | Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 91.473 | **91.473** |
| 605 | Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 128.534 | **128.534** |
| 610 | Mano de Obra para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 1.358.856 | **1.358.856** |
| 611 | Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 1.707.363 | **1.707.363** |
| 614 | Mano de Obra para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 82.508 | **82.508** |
| 615 | Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de la carcaza en H° F°. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 104.226 | **104.226** |
| 624 | Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 2 | UNIDAD | 10.806 | **21.612** |
| 625 | Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 2 | UNIDAD | 13.961 | **27.922** |
| 626 | Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 352.901 | **352.901** |
| 627 | Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 429.962 | **429.962** |
| 628 | Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 234.215 | **234.215** |
| 629 | Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 260.600 | **260.600** |
| 631 | Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 248.528 | **248.528** |
| 642 | Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 357.752 | **357.752** |
| 643 | Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 567.406 | **567.406** |
| 653 | Mano de Obra de Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Mano de Obra de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 1.137.412 | **1.137.412** |
| 654 | Provicion de materiales eléctricos para el Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones tecnicas, incluyendo cable de salida y Materiales de Barnizado. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 1.524.823 | **1.524.823** |

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap 70 1954 ANIVERSARIO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

# ORDEN DE SERVICIO Nº 74/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

**CONTRATO N° 96/2023**. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

**CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L.** | **FECHA: 12/11/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 289-2024

LOTE N°.: 1

**PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 254-2024**

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 40 HP. MARCA GOTZE MOD TS80-65/250 B.

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA - SAN BERNARDINO.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Mano de Obra de Encamisado de la caja de rulemanes en el asiento de los mismos -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 2 | UNIDAD | 81.398 | 162.796 |
| 664 | Provisión de materiales metalmecánicos de Encamisado de la caja de rulemanes en el asiento de los mismos -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 2 | UNIDAD | 92.130 | 184.260 |
| 667 | Mano de Obra de montaje de ventilador -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 84.910 | 84.910 |
| 669 | Mano de Obra de Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 60.729 | 60.729 |
| 670 | materiales metalmecánicos para el Armado y megado del motor. -Bomba de eje horizontal de 40 hp | 1 | UNIDAD | 65.837 | 65.837 |
| SON GUARANIES: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA.- | | | | | 9.379.190 |

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delio Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo R. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa