essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 40/2022

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 9/05/2022
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 36/2022	
LOTE:	10 - TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON POLÍMEROS	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 041/2022	
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO	
UBICACIÓN:	ALBERDI	
SERIE:	----------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	REVESTIMIENTOS, RELLENADO Y REPARTACIONES VARIAS.	----------	----------	----------	----------
5.1	Producto de compuesto polimérico bicomponente, 100% sólido, presentación pasta en una aleación de acero al silicio meclada con polímeros y oligomeros reactivos de alto peso molecular, terminación cerámico mecanizable, para recuperación de pieza por abrasión	6	KILOGRAMOS	1.726.010	**10.356.060**
5.12	Tela para el refuerzo estructural para aumentar la resistencia a la tracción de las reparaciones de compuestos. Para contacto con agua potable.	6	METROS CUADRADOS	48.620	**291.720**
5.15	Revestimiento impermeabilizante cementoso flexible bicomponente, modificado con polímeros, con certificación NSF y LEED, libre de VOC	6	METROS CUADRADOS	103.317	**619.902**
5.17	Mortero de anclaje y tapón de fuga activa en concreto horizontal y vertical, monocomponente, de fraguado ultrarapido, con certificación LEED.	2	UNIDAD	364.650	**729.300**
5.18	Mortero de reparación verticales u horizontales monocomponente, de contracción compensada, reforzado en fibras, e inhibidor de corrosión, fraguado rápido, libre de VOC	2	UNIDAD	425.425	**850.850**
5.19	Mortero de reparación de pisos, monocomponente, de fraguado rápido, contracción compensada, con inhibidor de corrosión, libre de VOC	2	UNIDAD	388.960	**777.920**
5.20	Servicio de reparación de emergencia, fuga activa	3	UNIDAD	1.701.700	**5.105.100**
5.21	Servicio de recuperación de canos dañados	3	METROS CUADRADOS	911.625	**2.734.875**
5.22	Mano de obra sobre cemento	3,6	METROS CUADRADOS	97.240	**350.064**
5.23	Limpieza de la superficie	3,6	METROS CUADRADOS	24.310	**87.516**
5.24	Mano de obra sobre metal	7,2	METROS CUADRADOS	72.930	**525.096**
SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES.-				**22.428.403**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	1.037.663.378
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	1.060.091.781
SALDO	110.895.719
PORCENTAJE DE EJECUCION	91%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

UGBYS/ro

Ing. Juan Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ingeniero Ernesto Barrail
Jefa de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa