ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **CONSORCIO SEMA**

CONTRATO Nº: **37/21** PAC Nº: **29** / **2020** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**N/A** **Nº 178** 31/01/2022

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**SIST.ELECTROMECANICO,ELECTRICO,SIST.DE AGUAPOTABLEYDESAGUE**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR N°**N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL N°**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

OTROS: **MES DE FEBRERO**

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1.1	MANT. PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO DE CAPACITORES Verificación del circuito de control electrónico en funcionamiento normal, verificación de los tabl... ---	4	707.350		2.829.400
	1.2	MANT. PREVE...TIVO ESTIMADO DE BANCO DE CAPACITORES Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujeto... a va ---.	4	965.250		3.861.000
	3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujeto... a va ---.	2	4.719.000		9.438.000
	5.1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación de sensores de temperatura del motor. Verificación del motor de arranque en cuanto a su ---.	1	971.690		971.690
	6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 500 KVA Verificación de sensores de temperatura del motor. Verificación del motor de arranque en cuanto a su ---.	1	1.214.610		1.214.610
	9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Reapriete de los bornes de los tableros eléctricos y limpieza de los componentes del tablero. Medici ---.	25	1.630.200		40.755.000
	9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Motobombas con motor y bombas a nivel (fijos en el piso) Ajuste de los bulones de anclaje y de... ---.	25	896.610		22.415.250
	10.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA Verificar posibles Crucetas rotas. Verificar posibles Separadores, espaciadores, y brazo anti balanc ---.	1	1.716.000		1.716.000
SUBTOTALES					0	83.200.950
TOTALES					0	83.200.950

SON GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA DE CODIGOS PATRIMONIALES.
TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 246 30 001

Firmas autorizantes:

Dpto. Técnico Administ.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Ediliberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento

Recibido por: Ing. Carlos Benitez
Representante Técnico
Consorcio SEMA
Categoria A Nº 10.403

Fecha: 02.02.2022.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 2

impulsado por CamScanner