essap 70 1954 ANIVERSARIO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 70/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 12/11/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 284-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 250-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 60 HP (N°2).

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO (T.A.C.)

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
766	Mano de Obra para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	82.895	82.895
767	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion y alineacion de eje de la bomba. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	101.670	101.670
768	Mano de Obra para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	422.850	422.850
769	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	451.068	451.068
770	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de empaquetadura en material Br. SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	149.224	149.224
771	Provisión de materiales metalmecánicos a para la Confeccion de buje asiento de empaquetadura en material Br. SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	171.391	171.391
772	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	84.884	84.884
773	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento de sello mecanico en material Br. SAE 64 -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	95.852	95.852
774	Mano de Obra para la Reparacion de la prensa estopa (bronce, H°F°). -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	34.328	34.328
775	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de la prensa estopa (bronce, H°F°). -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	48.526	48.526
776	Mano de Obra para la Confeccion del mecanismo prensa empaquetadura (bronce, H°F°). -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	86.863	86.863
777	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del mecanismo prensa empaquetadura (bronce, H°F°). -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	102.241	102.241
778	Mano de Obra para la Confeccion del impulsor y Mano de Obra de Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
779	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	10	UNIDAD	1.707.363	17.073.630
788	Provision de acople motor-bomba -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	376.643	376.643
789	Mano de Obra para la Reparacion de acople motor-bomba. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	78.749	78.749
790	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de acople motor-bomba. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	102.223	102.223
791	Provision de acople de goma -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	249.730	249.730
792	Mano de Obra de montaje de retenes. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	2	UNIDAD	16.673	33.346

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap 70 ANIVERSARIO 1954 — GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 70/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 12/11/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 284-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 250-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 60 HP (N°2).

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO (T.A.C.)

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
793	Provision de retenes. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	2	UNIDAD	20.331	40.662
794	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	273.023	273.023
795	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	393.636	393.636
796	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	365.928	365.928
797	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	393.276	393.276
799	Mano de Obra de Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsores. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	216.662	216.662
800	Mano de Obra de montaje de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	20	UNIDAD	9.825	196.500
801	Provision de tornillos y tuercas de fijacion con materiales de identicas caracteristicas. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	20	UNIDAD	16.564	331.280
802	Mano de Obra para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 60 hp	2	UNIDAD	50.127	100.254
803	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de chaveta y chavetera -Bomba de eje horizontal de 60 hp	2	UNIDAD	56.736	113.472
804	Mano de Obra para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
805	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
806	Mano de Obra para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
807	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
808	Mano de Obra para la Reparacion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	64.710	64.710
809	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	77.672	77.672
810	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	331.796	331.796
811	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	511.808	511.808
812	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	166.495	166.495
813	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	216.919	216.919
815	Mano de Obra para la Confeccion de buje asiento empaquetadura en inox -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	123.473	123.473

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsu Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 70/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 12/11/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 284-2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N° 250-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL 60 HP (N°2).

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO (T.A.C.)

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
816	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de buje asiento empaquetadura en inox -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	150.495	150.495
817	Provision de manchon de acople segun muestra -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	474.897	474.897
818	Provision de goma reparo de manchon -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	221.073	221.073
826	Provisión de materiales metalmecánicos para el Armado del equipo. -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	41.246	41.246
827	Mano de obra para revestimiento en pintura del equipo -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	10.744	10.744
828	Mano de Obra de montaje de asiento de rodamiento con canal de lubricacion en mancal -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	105.302	105.302
829	Provisión de materiales metalmecánicos para el montaje de asiento de rodamiento con canal de lubricacion en mancal -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	140.629	140.629
830	Mano de Obra para la Confeccion del mecanismo prensa empaquetadura - Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	149.055	149.055
831	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del mecanismo prensa empaquetadura -Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	179.864	179.864
832	Mano de Obra para la Reparacion de mecanismo de prensa empaquetadura - Bomba de eje horizontal de 60 hp	1	UNIDAD	76.038	76.038
SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO.-					28.877.664

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Luis Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa