ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 361/2020

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 41/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L.	FECHA: 13/05/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (UME)	
C.I. Nº:	UME N° 167/2020	
LOTE: 17	MOTORES DE PEQUEÑO PORTE	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD/UME N° 045/2020

EQUIPO:	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 11 KW 15 HP 380/660 V1450 RPM
UBICACIÓN:	PERTENECIENTE A PULSATOR DE VK2
SERIE:	*---------
PLAZO DE ENTREGA:	**10 DIAS HABILES** A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	33.000	**33.000**
1.4.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable salida y barnizado	632.500	**632.500**
1.4.4	1	Unidad	Horneado del estator	27.500	**27.500**
1.4.5	1	Unidad	Reparacion de la chavetera en acero	82.500	**82.500**
1.4.6	1	Unidad	Fabricacion de chaveta en acero segun muestra	27.500	**27.500**
1.4.7	2	Unidad	Verificacion del estado de las cajas de rodamiento	27.500	**55.000**
1.4.8	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento	99.000	**198.000**
1.4.9	2	Unidad	Verificacion del estado del asiento de rodamiento	27.500	**55.000**
1.4.10	2	Unidad	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	110.000	**220.000**
1.4.11	6	Unidad	Verificacion del estado de las terminales de salida	16.500	**99.000**
1.4.12	6	Unidad	Sustitucion y montaje de las terminales por uno similar	3.850	**23.100**
1.4.13	6	Unidad	Verificacion del estado de los cables de salida	16.500	**99.000**
1.4.14	6	Unidad	Ssustitucion y montaje del cable de salida	5.500	**33.000**
1.4.15	1	Unidad	Verificacion del estado del ventilador y balanceo	27.500	**27.500**
1.4.16	1	Unidad	Reparacion de ventilador	11.000	**11.000**
1.4.17	1	Unidad	Sustitucion y montajes del ventilador según muestra	22.000	**22.000**
1.4.22	6	Unidad	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad(mediano)	2.750	**16.500**
1.4.23	6	Unidad	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad(grande)	4.400	**26.400**
1.4.24	1	Unidad	Reparacion del entre hierro según indicacion	11.000	**11.000**

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 361/2020

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 41/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L.	FECHA: 13/05/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO (UME)	
C.I. Nº:	UME N° 167/2020	
LOTE: 17	MOTORES DE PEQUEÑO PORTE	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD/UME N° 045/2020

EQUIPO:	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 11 KW 15 HP 380/660 V1450 RPM
UBICACIÓN:	PERTENECIENTE A PULSATOR DE VK2
SERIE:	*---------
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.26	1	Unidad	Sustitucion y montaje de rodamientos delantero según muestra	132.000	**132.000**
1.4.27	1	Unidad	Sustitucion y montaje de rodamientos trasero según muestra	49.500	**49.500**
1.4.28	1	Unidad	Balanceo dinamico del inducido	99.000	**99.000**
1.4.29	1	Unidad	Megado y Armado del motor	44.000	**44.000**
1.4.30	1	Unidad	Pintado del motor	27.500	**27.500**
SON GUARANIES: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS.				2.051.500	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 17	588.172.500
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	11.062.150
	SALDO	577.110.350
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	1,9%

Lic. Raiza Queirolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa