DINAC	ORDEN DE SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2022 — Contrato: N°98/2022

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AERODROMOS DEL INTERIOR

Proveedor: DIBEC CONSTRUCCIONES

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	1	Provision y colocacion de aislacion Horizontal asfáltica de muros. 3 caras con aditivo Provision de hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 : 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	12	57.760	693.120
***	2	Mano de Obra	Metros cuadrados	12	12.160	145.920
***	18	Provision y colocacion de Ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	167	50.343	8.407.281
***	19	Mano de Obra	Metros cuadrados	167	30.400	5.076.800
***	31	Provision y colocacion de chapa galvanizada N. 27 sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	Metros cuadrados	99	177.131	17.535.969
***	32	Mano de Obra	Metros cuadrados	99	48.640	4.815.360
***	35	Provision y colocacion de Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo	Metros cuadrados	13	15.808	205.504
***	36	Mano de Obra	Metros cuadrados	13	12.160	158.080
***	37	Provision y colocacion de revoque Interior y exterior de muros a una capa	Metros cuadrados	266	31.008	8.248.128
***	38	Mano de Obra	Metros cuadrados	266	20.267	5.391.022
***	41	Provision y colocacion de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	113	18.605	2.102.365
***	42	Mano de Obra	Metros cuadrados	113	12.160	1.374.080
***	43	Provision y colocacion de Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	99	39.723	3.932.577
***	44	Mano de obra	Metros cuadrados	99	16.214	1.605.186
***	45	Provision y colocacion de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	36	110.000	3.960.000
***	46	Mano de obra	Metros cuadrados	36	28.374	1.021.464
***	47	Provision y colocacion De alisado de cemento	Metros cuadrados	14	28.374	397.236
***	48	Mano de obra	Metros cuadrados	14	16.214	226.996
***	58	Provision y colocacion de zocalo tipo Cerámico	Mililitros	40	52.694	2.107.760
***	59	mano de obra	Mililitros	40	12.160	486.400
					TOTAL	67.891.248

SON GUARANIES: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO.

FECHA: 06/12/2022

OBSERVACIONES: AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CONCEPCION

FISCAL TITULAR: ING. DIEGO ROMERO
RESOL. Nº1518/2022

V° B° DEL ADMINISTRADOR: GLORIA GONZALEZ

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

CONTRATISTA: ING. DIEGO BECONI

DIBEC CONSTRUCCIONES

Dra. Gloria B. González
Administradora SGCO

V° B° GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS