essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 220/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 41/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L.	FECHA: 16/12/2019
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UME N° 416/2019	
LOTE: 15	MOTORES DE PLANTA DE VIÑAS CUE	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 194/2019		
EQUIPO:	MOTOR RESERVA	
UBICACIÓN:	3era y 4ta ADUCTORA RESERVA	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	1.800.000	**1.800.000**
1.3.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	45.600.000	**45.600.000**
1.3.5	1	Unidad	Horneado del estator	1.010.000	**1.010.000**
1.3.6	1	Unidad	Reparacion de la chavetera en acero	1.600.000	**1.600.000**
1.3.7	1	Unidad	Fabricacion de chaveta en acero segun muestra	900.000	**900.000**
1.3.9	2	Unidad	Encamisado de la caja de rodamiento	1.400.000	**2.800.000**
1.3.11	2	Metro lineal	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2.600.000	**5.200.000**
1.3.25	1	Unidad	Montaje de rodamientos superior	700.000	**700.000**
1.3.26	1	Unidad	Montaje de rodamientos inferior	700.000	**700.000**
1.3.28	1	Unidad	Balanceo dinamico del inducido	1.800.000	**1.800.000**
1.3.29	1	Unidad	Megado y armado del motor	1.600.000	**1.600.000**
SON GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL.				63.710.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 15	507.727.500
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	449.445.000
	SALDO	58.282.500
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	88,5%

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

P/A
Ingeniero Penabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicio
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ic. Hernán Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap

UGBYS AJ