essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 47/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 13/11/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. UME Nº 592/2020

LOTE 7: Reparacion de electrobombas sumergible de pozo profundo de los centros de distribucion de gran Asuncion.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 133/2020

EQUIPO: BOMBA DE POZO

UBICACIÓN: POZO 8 -SAN ANTONIO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.6.1	Translado ,desarmado y limpieza de la Electrobomba.	1	UNIDAD	150.000	**150.000**
7.6.2	Bobinado de estator ,con cable higroscopico o de identicas caracteristicas al bobinado original (ya se incluye cable de salida-4 metros)	1	UNIDAD	3.561.550	**3.561.550**
7.6.4	Rellenado con soldadura rototek del eje del inducido.	1	UNIDAD	100.000	**100.000**
7.6.5	Encamisado de alojamiento de buje	2	UNIDAD	100.000	**200.000**
7.6.6	Confección y maquinado de bujes en bronce.	2	UNIDAD	200.000	**400.000**
7.6.9	Confección y maquinado de manguito de acople con chavetas.	2	UNIDAD	250.000	**500.000**
7.6.10	Confección de chavetas.	2	UNIDAD	71.575	**143.150**
7.6.11	Sustitución y colocación de la diafragma del sellado	1	UNIDAD	149.163	**149.163**
7.6.12	Sustitución y Colocación de retenes	2	UNIDAD	64.330	**128.660**
7.6.13	Sustitución y Colocación fit de o-ring	2	UNIDAD	123.485	**246.970**
7.6.14	Sustitución y colocación de coginete de empuje axial	1	UNIDAD	1.379.750	**1.379.750**
7.6.17	Reparación de tapa superior /inferior del motor	2	UNIDAD	152.823	**305.646**
7.6.19	Balanceo de inducido	1	UNIDAD	102.625	**102.625**
7.6.23	Sustitucion y colocacion de impulsor según muestra	2	UNIDAD	200.000	**400.000**
7.6.24	Confeccion de buje para impulsor	4	UNIDAD	112.100	**448.400**

Lic. Raiza Orcellolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Schubert de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essapsa

UGBYS/yv

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 47/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 13/11/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. UME Nº 592/2020

LOTE 7: Reparacion de electrobombas sumergible de pozo profundo de los centros de distribucion de gran Asuncion.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 133/2020

EQUIPO: BOMBA DE POZO

UBICACIÓN: POZO 8 -SAN ANTONIO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.6.30	Sustitucion y montaje de difusor	1	UNIDAD	318.423	**318.423**
7.6.31	Sustitucion y montaje de tapa difusor	1	UNIDAD	171.970	**171.970**
7.6.32	Sustitucion y montaje de antiarena inferior	1	UNIDAD	65.008	**65.008**
7.6.33	Sustitucion y montaje de antiarena superior	1	UNIDAD	40.008	**40.008**
7.6.34	Sustitucion y montaje soporte intermedio	2	UNIDAD	168.485	**336.970**
7.6.36	Confeccion de ejes de las turbinas, en acero	1	UNIDAD	350.000	**350.000**
7.6.37	Balanceo del impulsor	1	UNIDAD	35.788	**35.788**
7.6.38	Armado,megado y pintura de la electrobomba	1	UNIDAD	300.000	**300.000**
7.6.39	kit de empalme	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
7.6.40	Solución anticongelante.	2	LITROS	79.498	**158.996**
7.6.48	Arenado de cuerpo de bomba e impulsore completo	1	UNIDAD	66.560	**66.560**

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE. **10.299.637**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: UNIDAD DE FISCALIZACION,ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR.

MONTO LOTE 7	683.725.946
EJECUTADO	379.811.227
SALDO	303.914.719
PORCENTAJE DE EJECUCION	55,6%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Ferreira de Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS/yv