BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°03

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 31/23

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez	
CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021	
LUGAR DE OBRA: Oficina Sr. Virgilio ducteado caño de AA, Aislación losa Anticorrupción Villa Adelara, Aislacion techo Deposito Suministro, Caseta guadia Cerro Cora, Baño Caballeros planta Baja, GDOC pintura, Vereda Ind. Nacional.	
ORDEN: Trabajos de albañileria y pintura	
FECHA DE SOLICITUD: 03 de abril de 2023	**FECHA FINAL DE ENTREGA:** 28 de abril de 2023

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unid. de medida	Precio unitario	Total
	2do piso Oficina Virgilio				
34	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	5,00	m	5.896,00	29.480,00
191	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales y reducciones)	5,00	m	223.755,00	1.118.775,00
36	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	5,00	m	10.960,00	54.800,00
59	Apertura de vano en mampostería de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros	2,00	m2	46.031,00	92.062,00
199	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	1,00	un	31.639,00	31.639,00
103	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30 m.	2,00	m2	25.651,00	51.302,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	120,00	m2	12.469,00	1.496.280,00
259	Colocación de sellador	120,00	m2	7.316,00	877.920,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	100,00	m2	3.576,00	357.600,00
	SUB TOTAL				**4.109.858,00**
	Anticorrupción - Villa Adelara				
12	Remoción de membrana aislante de techo	84,70	m2	5.635,00	477.284,50
259	Colocación de sellador	84,70	m2	7.316,00	619.665,20
158	Carpeta base para piso	84,70	m2	14.010,00	1.186.647,00
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	84,70	m2	35.090,00	2.972.123,00
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	3,00	m3	16.863,00	50.589,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	84,70	m2	3.576,00	302.887,20
	SUB TOTAL				**5.609.195,90**
	Techo plano deposito Suministro - Casa Matriz				
12	Remoción de membrana aislante de techo	90,00	m2	5.635,00	507.150,00
259	Colocación de sellador	90,00	m2	7.316,00	658.440,00
158	Carpeta base para piso	90,00	m2	14.010,00	1.260.900,00
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	90,00	m2	35.090,00	3.158.100,00
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	3,00	m3	16.863,00	50.589,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	90,00	m2	3.576,00	321.840,00
	SUB TOTAL				**5.957.019,00**
	Caseta Cerro Cora - Casa Matriz				
128	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes).	10,7	m2	13.787,00	147.520,90
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	10,7	m2	8.543,00	91.410,10
158	Carpeta base para piso	10,7	m2	14.010,00	149.907,00

APRUEBA DUEÑAS POZZOLI
Sección Conservación Patrimonial
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Patricia M. Candia E.
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

172	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	10,7	m2	22.612,00	241.948,40
159	Colocación de piso cerámico	27,7	m2	16.214,00	449.127,80
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	14,7	m	9.812,00	144.236,40
136	Revoque de paredes a dos capas	17,7	m2	15.400,00	272.580,00
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	57,7	m2	12.469,00	719.461,30
259	Colocación de sellador	57,7	m2	7.316,00	422.133,20
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4"embutido (incluye cableado y conexiones).	18,7	m	6.973,00	130.395,10
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	5,7	un	8.096,00	46.147,20
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	3,7	un	9.739,00	36.034,30
143	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	7,7	m	14.300,00	110.110,00
101	Muro de elevación con ladrillo común de 0,15 m.	4,7	m2	17.553,00	82.499,10
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	42,7	m2	3.576,00	152.695,20
	SUB TOTAL				**3.196.206,00**
	Baño Caballeros Planta Baja				
204	Colocación de artefactos (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	4,00	un	415.360,00	1.661.440,00
51	Remoción de artefactos sanitarios, incluye accesorios	4,00	un	24.695,00	98.780,00
	SUB TOTAL				**1.760.220,00**
	GDOC				
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	90,00	m2	12.469,00	1.122.210,00
259	Colocación de sellador	90,00	m2	7.316,00	658.440,00
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	90,00	m2	3.576,00	321.840,00
	SUB TOTAL				**2.102.490,00**
	Vereda Independencia Nacional				
276	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	4,00	Unidad	283.334	1.133.336,00
	SUB TOTAL				**1.133.336,00**
	TOTAL				**23.868.325**

Observaciones
Las cantidades finales seran verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el Acta de Verificacion y Fiscalizacion.
Los trabajos deberan ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepcion de la presente Orden de Servicio

Autorizado por:	
Arq Laura Cuevas Sección Mantenimiento	**Lic. Patricia Candia**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE DALGO ALVARENGA NUÑEZ
Cel: (0984) 570 522
San Lorenzo Paraguay