essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID Nº 423.503

CONTRATO N° 94/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: PMC INGENIERIA de Nelson Francisco Vera — FECHA: 05/06/2024

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: UMERI/161/2024

LOTE N°.: 8

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD N° 132/2024

EQUIPO: DECANTADOR Y FILTRO N° 2.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA HAYES (PLANTA N° 2)

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO				
1	Mano de obra de desmontajes de chapas en la parte dañada, segun necesidad e indicaciones por reparacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	1	UNIDAD	2.255.997	**2.255.997**
2	Mano de obra de desmontajes de soporte en hierro angulo en la parte dañada, segun necesidad e indicacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	3	UNIDAD	1.232.627	**3.697.881**
16	Mano de obra de Colocacion de guia para compuerta de cierre de los canales de entrada de agua, y Soldadura insitu de hierro angulo de 1 x 1/4 - PRECIPITADORES / DECANTADORES	4	UNIDAD	817.476	**3.269.904**
17	Mano de obra de Fabricacion de compuerta de canaletas en chapa de 1/4 para entrada de agua segun indicacion - PRECIPITADORES / DECANTADORES	4	UNIDAD	879.791	**3.519.164**
18	Provisión de chapa de 1/4 para Fabricacion de compuerta de canaletas para entrada de agua - PRECIPITADORES / DECANTADORES	4	UNIDAD	750.418	**3.001.672**
31	Mano de obra de Sustitucion de los soportes de subitubos, en varilla de acero de 12 mm - PRECIPITADORES / DECANTADORES	2	UNIDAD	2.337.720	**4.675.440**
34	Provisión de tubo galvanizado de 1 1/2 x 1m. Con rosca en un extremo para Confeccion de brazos del agitador , segun muestra DE LOS AGITADORES DE LOS PRECIPITADORES	6	UNIDAD	437.052	**2.622.312**
35	Mano de obra de Soldadura de planchuela de 2 x 1/4 en un extremo de los brazos para soporte del liston de madera, segun muestra DE LOS AGITADORES DE LOS PRECIPITADORES	4	UNIDAD	913.308	**3.653.232**
36	Provisión de electrodos para la Soldadura de planchuela de 2 x 1/4 en un extremo de los brazos para soporte del liston de madera, segun muestra para LOS AGITADORES DE LOS PRECIPITADORES	3	UNIDAD	239.580	**718.740**
93	Provisión de materiales metalmecanico para la Reparacion de canaletones de agua decantada en los filtros, segun indicacion para COMPUERTAS DE FILTRADOS, DECANTADORES Y REGISTROS	4	UNIDAD	2.376.915	**9.507.660**
94	Mano de obra de Confeccion de canaletones colectores de agua decantada en los filtros, segun indicaciòn para COMPUERTAS DE FILTRADOS, DECANTADORES Y REGISTROS	4	UNIDAD	2.189.541	**8.758.164**
SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.-					**45.680.166**

La presente Orden de Servicio. ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

Econ. PASCUALA. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa