essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2024

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos - Plurianual - ID N° 423.503

CONTRATO N° 96/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 05/12/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: **HIERROS Y ACEROS S.R.L.** | **FECHA: 06/02/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO REGIONES DEL INTERIOR-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: UMERI N° 50/2024

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UMERI-PD-N°32-2024

EQUIPO: BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK 50 HP.

UBICACIÓN: ESTACION DE BOMBEO-BOMBA N°2 VILLA HAYES.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				
685	Mano de Obra para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	398.455	398.455
686	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del eje de la bomba, en acero trefilado SAE 1045 con su respectiva chavetera, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	413.398	413.398
695	Mano de Obra para la Confeccion del impulsor y Mano de Obra de Mecanizacion segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	1.358.856	1.358.856
696	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion del impulsor segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	1.707.363	1.707.363
711	Mano de Obra de montaje de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	273.023	273.023
712	Provision de ruleman delantero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	393.636	393.636
713	Mano de Obra de montaje de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	164.436	164.436
714	Provision de rulemanes trasero, segun muestra. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	180.766	180.766
721	Mano de Obra para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
722	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo desgastable en material SAE 64. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
723	Mano de Obra para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	440.879	440.879
724	Provisión de materiales metalmecánicos para la Confeccion de anillo fijo en material SAE 64, H°F°. -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	712.014	712.014
727	Mano de Obra de montaje de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	295.106	295.106
728	Provision de sello mecanico -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	391.555	391.555
729	Mano de Obra para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	139.746	139.746
730	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion parcial de la base de la bomba, segun indicacion -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	216.919	216.919
734	Provision de manchon de acople segun muestra -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	450.334	450.334
745	Provisión de materiales metalmecánicos para la Reparacion del eje del inducido en los asientos de acoples y rulemanes -Bomba de eje horizontal de 50 hp	1	UNIDAD	88.390	88.390
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE.-				8.777.769	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.460.569.633
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	79.956.222
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	88.733.991
SALDO	1.371.835.642
PORCENTAJE DE EJECUCION	6,1%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. PASCUAL A. GALEANO R.
Coordinador General
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa