DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO N° 11/2022. **Contrato: 54/2022**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR

Proveedor: OPEL - OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	1	Provision y cambio de cruzeta, Tipo ANDE EN PRFV-PULTRUSION 2400x90x90MM 400daN-9.0kg±5%-	Unid	7	303.600	2.125.200
2	2	Mano de Obra	Unid	7	422.500	2.957.500
2	9	Provision y Sustitucion de Seccionadores autodesconectables, tipo ANDE 27Kv.	Unid	3	719.400	2.158.200
2	10	Mano de Obra	Unid	3	308.900	926.700
2	11	Provision y Sustitucion de Pararrayos de distribuccion, tipo polimerico, Ur: 21Kv, In: 10KA; clase 1	Unid	3	481.800	1.445.400
2	12	Mano de Obra	Unid	3	278.600	835.800
2	18	Provision y montaje de columna de Hº Aº, medida: 12/300kgf.	Unid	1	1.854.600	1.854.600
2	19	Mano de Obra	Unid	1	1.930.800	1.930.800
2	29	Provision de conductor de aluminio 4x25mm, pre ensamblado.	metro	71	24.800	1.760.800
2	30	Extension y fijacion por columna Hº Aº, de linea electrica con cable de aluminio pre ensamblado 4x25mm.	metro	60	399.700	23.982.000
					TOTAL	**39.977.000**

SON GUARANIES: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

FECHA: 14/11/2022

OBSERVACIONES:

FISCAL: Victor Orrego.

Marcelo.
CONTRATISTA:
14/11/2022
Marcelo J. Ovelar O.
Ing. Electromecánico
opel OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS