Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 226

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MEGGA IMP. EXP. S.A.**	**RUC.**	80053392-5
DOMICILIO:	25 DE AGOSTO - FRACCION SAN AGUSTIN - CIUDAD DEL ESTE	**TERL/FAX:**	0981795.960 0985472.640
F. EMISIÓN:	28/06/2021	**F. ENTREGA:**	13/07/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de Ita Enramada - Muralla		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
10,3	Diez coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento De piedra bruta.	335.196	-	-	3.452.519
15,7	Quince coma siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8).	113.685	-	-	1.784.855
77	Setenta y siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10).	76.257	-	-	5.871.789
155	Ciento cincuenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior.	28.211	-	-	4.372.705
35	Treinta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza.	22.944	-	-	803.040
25	Veinticinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones de mamposteria de 0,15.	42.350	-	-	1.058.750
9,4	Nueve coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos.	66.536	-	-	626.104
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	86.500	-	-	519.000
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	863.004
37	Treinta y siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto.	74.925	-	-	2.772.225

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Laís Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

S&V SERVIS
MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 226

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
35	Treinta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido.	24.366	-	-	852.810
113,7	Ciento trece coma siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro.	22.812	-	-	2.594.181
155	Ciento cincuenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a dos capas con hidrofugo.	28.170	-	-	4.366.350
SUB-TOTALES				0	0	29.937.332
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Veintinueve millones novecientos treinta y siete mil trescientos treinta y dos.-						29.937.332
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 2.721.576.- Total IVA: 2.721.576.-						

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198255	101/21	311.505.300	29.937.332	281.567.968

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – Departamento de Obras, Infraestructura y Equipamiento

S&V SERV.
MEGGA IMP EXP
RUC 80053332-