essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

# ORDEN DE SERVICIO Nº 90/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

**CONTRATISTA: HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.** — **FECHA: 27/05/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: CME N° 028/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

**LOTE 4: Reparación de equipos Menores de planta VK1, VK2 y VK3.**

***PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 83/2021***

EQUIPO: TANQUE CAL NRO 2.

UBICACIÓN: VK2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DÍAS HÁBILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

| ITEM Nº 6 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de tanque de productos quimicos" | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.1 | Remocion total del revestimiento existente del tanque dañado. | 56 | Metros Cuadrados | 68.106 | 3.813.936 |
| 4.6.2 | Arenado de la superficie a revestir. | 56 | Metros Cuadrados | 65.174 | 3.649.744 |
| 4.6.3 | Reparacion de la superficie a revestir. | 56 | Metros Cuadrados | 45.120 | 2.526.720 |
| 4.6.4 | Revestimiento de la superficie interna del tanque con fibra de vidrio PRFV, con espesor de dos capa de 225 micrones. | 56 | Metros Cuadrados | 243.626 | 13.643.056 |
| 4.6.8 | Sustitucion y montaje de cañeria de alimentacion de agua en caño PVC roscable de 2?, según necesidad. | 15 | Metro Lineal | 99.466 | 1.491.990 |
| 4.6.14 | Limpieza de fisura y soplado con aire comprimido x tanque a reparar. | 3 | Unidad | 809.066 | 2.427.198 |
| 4.6.15 | Sellado exterior de la fisura con mortero epoxi por tanque a reparar. | 3 | Unidad | 1.925.866 | 5.777.598 |
| 4.6.16 | Pintura del tanque en sintetico a doble mano. | 56 | Metros Cuadrados | 49.654 | 2.780.624 |
| 4.6.19 | Sustitucion y montaje de pasa muro de 3" para alimentacion a la dosadora en acero inox A-304 con bridas a los extremos. | 1 | Unidad | 847.680 | 847.680 |
| **SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.** | | | | **36.958.546** | |

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

| | |
|---|---|
| MONTO LOTE 4 | 646.665.560 |
| EJECUTADO | 561.383.878 |
| SALDO | 85.281.682 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 87% |

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: VIA CORREO

Ing. Telse Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de la Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecher Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.



UGBYS RQ