BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS	FGO N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 03/24

TIPO DE SERVICIO: REFACCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CASA MATRIZ	
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA DEN IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ	
LUGAR: BAÑO DAMAS Y CABALLEROS 1° PISO	
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 513/2023
FECHA DE PEDIDO:	31/5/2024
FECHA FINAL DE ENTREGA:	15/6/2024

BIENES SOLICITADOS

Item	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
1	Retiro de piso existente, incluye acarreo de escombros	m2	18,00	18.200	327.600,00
2	Retiro de azulejos 15x15cm existentes, incluye acarreo de escombros y materiales	m2	58,00	18.500	1.073.000,00
3	Retiro de mampostería de ladrillos e=0,15m incluye acarreo de escombros	m2	12,50	20.241	253.012,50
7	Remoción de relleno de losa, incluye acarreo de escombros	m2	18,00	25.902	466.236,00
8	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	23,00	35.622	819.306,00
10	Remoción de pileta de cocina, incluye remoción de mesada, remoción de bases, soportes, anclajes, griferías, desengrasadores, etc. con acarreo de escombros	Unidad	1	172.154	172.154,00
12	Remoción de guarda de madera existente incluye zócalos de madera	m	35,00	32.685	1.143.975,00
13	Remoción de artefactos eléctricos e iluminación incluye desenergización.	Unidad	7,00	34.212	239.484,00
15	Remoción con recuperación de puertas batientes de madera, incluye marcos, contramarcos y todos los elementos.	Unidad	5,00	110.669	553.345,00
19	Remoción de instalación sanitaria agua y cloacal (incluye cañería, griferías y accesorios de Piso y Pared)	Unidad Medida Global	2,00	263.804	527.608,00
21	Revisión de correcto funcionamiento de desagüe cloacal por sanitario existente, incluye verificación, detección de fisuras o taponamientos y reparación de boca de bajada cloacal.	Unidad Medida Global	2	179.712	359.424,00
27	Preparación de losa para aislación, alisado con mortero c hidrófugo y pintura con aislante hidrófugo.	m2	22,80	40.145	915.306,00
28	Membrana con aislante de aluminio y asfalto de 4mm	m2	22,8	36.778	838.538,40
42	Instalación cloacal del sanitario - incluye provisión y colocación de cañerías de PVC de 40 mm, 50 mm, 75mm y 100 mm con los ramales de conexiones, 2 rejillas de piso 10x10 sifonado, cañerías de ventilación	Unidad Medida Global	2,00	736.335	1.472.670,00
44	Instalación de agua corriente de Sanitario	Unidad Medida Global	2,00	995.561	1.991.122,00
45	Contrapiso de cascotes sobre losa	m2	18,00	23.151	416.718,00
48	Carpeta de regularización para base de piso.	m2	18,00	34.865	627.570,00
	SUB TOTAL				12.197.069
	TOTAL				12.197.069

Observaciones: Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por el Gabinete de Obras, el Oferente tendrá un plazo de 15 días para la entrega del producto.

Autorizado por:

Arq. Laura Cecilia Pozzoli
Encargada Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Recibido
31/05/2024

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay