GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 13/2020

LPN Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID Nº 357.862

CONTRATO N° 86/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 12/09/2019, HASTA EL 31/12/2020.-

CONTRATISTA:	PMC INGENIERIA	FECHA: 13/02/2020
SECTOR SOLICITANTE.:	UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES G.A.	
C.I. Nº:	UPDA/062/2020	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	
ITEM 2	FILTROS PLANTA VIÑAS CUE	
EQUIPO:	FILTRO N° 1	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT II	
PLAZO DE ENTREGA:	20 (VEINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	2	Unidad	Remoción de arena de un filtro, según indicación	2.135.382	4.270.764
2.2	2	Unidad	Reparación de juntas con mortero 3 x 1 y asfalto con fibra para uso en agua potable (de caucho biluminoso vertible en caliente o similar), según indicación	1.210.779	2.421.558
2.3	2	Unidad	Limpieza de un modulo, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de boquillas y con provisión de juntas de goma diámetro a indicar en el momento, según indicación	1.920.634	3.841.268
2.4	2	Global	Mantenimiento de un modulo, incluye: Desmontaje, limpieza y montaje de Bulones en la lozeta del Falso Fondo.	1.816.339	3.632.678
2.5	1	UNIDAD	Confeccion de lozeta (1x1 mts) en hormigon armado, según muestra.	2.533.573	2.533.573
2.6	2	Unidad	Reacondicionamiento total del asiento de lozetas.	1.301.050	2.602.100
2.7	0	UNIDAD	Confeccion de compuertas de aluminio (ingreso de agua decantada), según muestra.	1.259.266	0
2.8	0	m2	Pintura integral, utilizando pintura especial a base de caucho clorado de color celeste y apto para el contacto con agua potaable para el consumo humano, según indicacion.	43.328	0
2.9	4	Unidad	Reposición de arena por modulo, según indicación	2.128.546	8.514.184
SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS.-					27.816.125

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO ITEM 2	650.085.722
EJECUTADO	200.156.012
SALDO	449.929.710
PORCENTAJE DE EJECUCION	30,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES G.A.

Ing. Pablo Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Canabria de Borrail
Jefe de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa