BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 06/25

TIPO DE SERVICIO: REFACCIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CASA MATRIZ
EMPRESA: PROVEEDORA YPOA DE HIDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
LUGAR: Baño 1er piso Gcia Secretaría General

CONTRATO Nro:	BNF P Nº 513/2023
FECHA DE PEDIDO:	24/4/2025
FECHA FINAL DE ENTREGA:	8/5/2025

BIENES SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Und. M.	Cantidad	P. Unit.	Total
38	Revestimiento de azulejos cerámicos 60x60 color a definir (h=2,2 m) incluye azotada previa.	m2	60,00	98.249	5.894.940,00
70	Instalación eléctrica de sanitario o kitchenet (incluye picado de piso-pared-techo, remoción de cableado y electroducto existentes, provisión y colocación de electroducto y cableado de circuito de acuerdo a potencia)	Unidad	2,00	714.000	1.428.000,00
98	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada e: 9.5mm	m2	21,00	62.475	1.311.975,00
99	Buña perimetral para cielorraso a junta tomada	m	32,00	37.683	1.205.856,00
100	Enduido de paredes M.O	m2	45,00	8.181	368.145,00
101	Al látex profesional M.O	m2	28	14.875	416.500,00
102	Al látex profesional interior para techo interior M.O	m2	20,00	17.850	357.000,00
46	Piso de Porcelanato 60x60 antideslizante	m2	20,00	95.575	1.911.500,00
52	Mesada de granito natural color verde ubatuba, incluye anclajes, perforación para basurero y paso de cañerías, pollera 20cm y zócalo de 10cm del mismo material, incluye provisión y colocación de basurero de acero inoxidable.	m2	4,00	1.020.250	4.081.000,00
51	Bacha mediana de loza color blanco (incluye grifería cromada tipo pressmatic) para bacha, basurero y mesada de granito).	Unidad	3,00	685.843	2.057.529,00
66	Placa de granito natural verde ubatuba (similar al existente). Medidas 1,10x0,36 e=24 cm mínimo, incluye fijación y anclajes)	Unidad	1,00	113.050	113.050,00
63	Canilla cromada 1/2 con pico bajo mesada	Unidad	1,00	149.680	149.680,00
64	Grifería para lavatorio	Unidad	4,00	160.558	642.232,00
54	Inodoro de cisterna baja tipo mochila.	Unidad	3,00	493.451	1.480.353,00
56	Mingitorio de colgar sifonado color blanco.	Unidad	2,00	491.127	982.254,00
68	Remoción con recuperación y reubicación de divisorias de mármol de mingitorio (1,10x0,36). Incluye remoción y limpieza de accesorios	Unidad	1,00	114.620	114.620,00
65	Mampara de granito verde ubatuba panorama de e:20mm para separadores de Boxes de sanitarios. Pulido ambas caras	m2	6,00	757.633	4.545.798,00
73	Artefacto de embutir Led 60x60 40w Luz Fria/día	Unidad	5,00	167.591	837.955,00
74	Toma de media altura con tapa	Unidad	4,00	49.781	199.124,00
76	Interruptor de dos puntos	Unidad	2,00	46.806	93.612,00
67	Puerta persianada de Aluminio liso color negro (0,70x1,60), e: 35mm para boxes de sanitarios, incluye tiradores y cerraduras	Unidad	3,00	465.587	1.396.761,00
110	Espejo tipo float 6mm, incluye soporte	m2	4,00	80.325	321.300,00
71	Iluminación de luz indirecta tipo led adosado a paredes perimetrales, en tira, altura de guarda canto 2,20 como mínimo.	m	15,00	50.575	758.625,00
104	Portarrollos de papel industrial de adosar, para rollos de 300m como mín.	Unidad	0,00	130.387	-
105	Basurero de acero inoxidable cilíndrico, tapa vaivén alto	Unidad	2,00	120.173	240.346,00
106	Basurero de acero inoxidable cilíndrico, tapa vaivén bajo	Unidad	0,00	108.876	-
107	Dispenser acero inoxidable de adosar para jabón líquido	Unidad	0,00	92.225	-
112	Dispenser de toallas intercaladas de acero inoxidable	Unidad	0,00	390.660	-
111	Gancho Perchero metálico cromado metálico para apoyo de cartera	Unidad	3,00	59.500	178.500,00
40	Guardacanto de aluminio	m	30,00	42.302	1.269.060,00
42	Instalación cloacal del sanitario - Incluye provisión y colocación de cañerías de PVC de 40 mm, 50 mm, 75mm y 100 mm con los ramales de conexiones, 2 rejillas de piso 10x10 sifonado, cañerías de ventilación	Unidad Medida Global	1,00	736.335	736.335,00
44	Instalación de agua corriente de Sanitario	Unidad Medida	1,00	995.561	995.561,00
37	Mochetado de pared	m	10,00	28.803	288.030,00
26	Limpieza final de obra por sanitario	Unidad	1,00	110.670	110.670,00
21	Revisión de correcto funcionamiento de desagüe cloacal por sanitario existente, incluye verificación, detección de fisuras o taponamientos y reparación de boca de bajada cloacal.	Unidad Medida Global	2,00	179.712	359.424,00
35	Revoque exterior con hidrófugo	m2	36,00	26.682	960.552,00
75	Tomas Especiales	Unidad	2,00	56.326	112.652,00
78	Llaves TM-10A	Unidad	1,00	45.418	45.418,00
60	Pileta de cocina de acero inox. bacha simple, incluye anclaje a pared.	Unidad	1,00	178.500	178.500,00
	SUB TOTAL				36.142.857
	TOTAL				36.142.857

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
Dirección Logística y de Compras

PROVEEDORA YPOA
DE HIDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo - Paraguay

Observaciones: Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la División Mantenimiento Edilicio, el Proveedor tendrá un plazo de 11 días para la entrega del producto.

Autorizado por:
Lic. Susan Riquelme Pereira División Mantenimiento Edilicio Gerencia Departamental de Infraestructura Física Gestión Edificación Patrimonial División Mantenimiento Edilicio Abg. José Emilio Cuevas Mendoza Encargado División Logística y de Gestión Gerencia Departamental de Infraestructura Física

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA MUÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

24 ABR 2025