essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 05/2019

LPN Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID Nº 357.862

CONTRATO N° 86/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 12/09/2019, HASTA EL 31/12/2020.-

CONTRATISTA:	PMC INGENIERIA	FECHA: 06/11/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES G. A.	
C.I. Nº:	U.P.D.A. N° 412/2019	

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

ITEM	1	DECANTADORES
EQUIPO:	DECANTADORES 1 y 2	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT I	
PLAZO DE ENTREGA:	20 (VEINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	25	Unidad	Ajuste de Placas de Fibra de Vidrio desprendidos de los soportes	632.248	**15.806.200**
1.2	25	Unidad	Reposición de Placas de Fibra de Vidrio c/ deflectores y soportes, según indicación	613.904	**15.347.600**
1.3	3	Unidad	Reposición y Provisión (según muestra) de Tapas canaletas colectoras, según indicación	850.722	**2.552.166**
1.4	14	Unidad	Reposición y Provisión (según muestra) de Placas de Fibra de Vidrio c/ deflectores y soportes, según indicación	4.013.917	**56.194.838**
1.5	2	Unidad	Limpieza integral del Decantador, incluye: Canal de llegada, Campana, canal de alimentación y tuberías de distribución, según indicación	5.789.636	**11.579.272**
1.6	2	Unidad	Reparación del Decantador, incluye cañerías y soportes dentro del decantador, según indicación	2.386.421	**4.772.842**

SON GUARANIES: CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIESIOCHO.- 106.252.918

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO ITEM 1	365.082.326
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	153.155.206
	SALDO	211.927.120
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	42,0%

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP S.A.

Econ. Franco B.
Gerente Ejecutivo

UGBYS AJ

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 06/2019

LPN Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID Nº 357.862

CONTRATO N° 86/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 12/09/2019, HASTA EL 31/12/2020.-

CONTRATISTA:	PMC INGENIERIA	FECHA: 06/11/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES G.A.	
C.I. Nº:	U.P.D.A. N° 413/2019	

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

ITEM	2	FILTROS PLANTA VIÑAS CUE
EQUIPO:	FILTRO N° 1	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT I	
PLAZO DE ENTREGA:	20 (VEINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	2	Unidad	Remoción de arena de un filtro, según indicación	2.135.382	**4.270.764**
2.2	1	Unidad	Reparación de juntas con mortero 3 x 1 y asfalto con fibra para uso en agua potable (de caucho biluminoso vertible en caliente o similar), según indicación	1.210.779	**1.210.779**
2.3	2	Unidad	Limpieza de un modulo, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de boquillas y con provisión de juntas de goma diámetro a indicar en el momento, según indicación	1.920.634	**3.841.268**
2.4	1	Unidad	Mantenimiento de un modulo, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de bulones, provisión de bulones inox en caso de necesidad en la loseta del falso fondo, según indicación	1.816.339	**1.816.339**
2.8	20	m^2	Pintura integral, utilizando pintura especial a base de caucho clorado de cloro celeste y apto para el contacto con agua potable para el consumo humano, según indicación	43.328	**866.560**
2.9	2	Unidad	Reposición de arena por modulo, según indicación	2.128.546	**4.257.092**
SON GUARANIES: DIESISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS.-					16.262.802

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO ITEM 2	650.085.722
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	88.547.595
	SALDO	561.538.127
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	13,6%

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap S.A.

Econ. Carlos A. Franco B.
Gerente Financiero
essapsa

UGBYS A.