BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 07/22

TIPO DE SERVICIO: Mantenimiento de Aberturas del Edificio Principal de Casa Matriz
EMPRESA: DYD ARQUITECTURA Y CONSTUCCIONES SRL
CONTRATO Nro: BNF P Nº 854/2021
LUGAR DE OBRA: CASA MATRIZ
ABERTURA: Aberturas y Persianas V36, V37 y V38 - 3°P
FECHA DE SOLICITUD: 24 de mayo de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cant.	Und. de medida
	ABERTURA V36 y Persiana 3°P. - Contabilidad		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	6.00	M2
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	11.5	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	11.5	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	8.9	m2
5	Pintura sintética	2.5	m2
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	5	und
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	01	und
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	01	und
33	Cambio de soporte metálico de tipo patilla para persiana	02	und
34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	01	und
35	Provisión y colocación de madera terciada (4 mm)	2.6	m2
	ABERTURA V37 y Persiana 3°P. - Contabilidad		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	6.00	M2
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	11.5	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	11.5	m2
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	8.9	m2

Encargada Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

5	Pintura sintética	2.5	m2
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	5	und
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	01	und
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	01	und
33	Cambio de soporte metálico de tipo patilla para persiana	01	und
34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	01	und
35	Provisión y colocación de madera terciada (4 mm)	2.6	m2
	ABERTURA V38 y Persiana 3°P. - Contabilidad		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	6.00	M2
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	11.5	m2
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	11.5	m2
4	Barniz Marino1 semi Brillo - Satinado Mate	8.9	m2
5	Pintura sintética	2.5	m2
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	5	und
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	01	und
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	01	und
34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	01	und
35	Provisión y colocación de madera terciada (4 mm)	2.6	m2

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en **15 días** a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Arq. [illegible] Zapoli
Encargada Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

BNF	**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION**
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS **Teléfono: 021 419 1593**

Autorizado por:

Arq. Laura Cuevas	Arq. Victor Díaz
Gabinete de Obras	Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

MAY
24 ~~ABR~~ 2022