essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L — **FECHA: 20/4/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD OPERATIVA DE MAQ.Y EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS.

C.I.N°: UOMEE/138/2021

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 2/2021

ITEM Nº 1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "Tablero Electrico de Barras Llegada 600 V. C.D. km2"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Reacondicionamiento y Montaje general de Tablero Electrico existente (Ver en el local); con los componentes proveidos. Ademas debe incluir todos los elementos necesarios para su puesta en servicio, accesorios, soportes, aisladores, buloneria y otros.	1	Global	18.000.000	**18.000.000**
1.2	Provision de interruptor tripolar con las siguientes caracteristicas: * Corriente Nominal 1000 A. Tension de trabajo 660 Vca. *Proteccion contra sobrecarga. Retardo y sencibilidad ajustable. * Proteccion contra corto circuito. Sencibilidad ajustable. *Poder de corte 35 kA. Compacto.	1	Unidad	10.800.000	**10.800.000**
1.3	Provision de barra de cobre de 40x10 mm. (Capacidad de absorber la corriente nominal del interruptor de bomba, en disposicion simple barra).	5	Metros	330.000	**1.650.000**
1.4	Provision de Multimetro digital: 96 x 96 mm. Parametros de medicion: tension Vmax= 600 V Deben incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, fuente de alimentacion adecuados a la potencia y tension a medir (otras prestaciones ver AnexoN°1 - ESp. Tecnicas N° 4)	2	Unidad	4.500.000	**9.000.000**
1.5	Provision de conjunto extractor de aire con rejilla. Dimension: 23 x 23 cm (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h.	2	Unidad	1.000.000	**2.000.000**
1.6	Provision de cable conductor: Tipo NYY, conductor de cobre, vaina y aislacion PBC. Seccion 185 mm2. Tension de servicio 660 Vca; Aislacion 1 Kv.	600	Metros	198.000	**118.800.000**
1.7	Provision de terminal: Seccion 185 mm2. Tipo Ojal, de cobre.	40	Unidad	33.000	**1.320.000**
1.9	Provision y montaje de bandeja de cables; de 50x300 mm, metalico de chapa galvanizada acanalada. Considerar su montaje en pared o piso (incluir soportes de fijacion). Cotizar por metro lineal.	40	Metro lineal	550.000	**22.000.000**
1.10	Tendido y fijacion de cable, sobre bandejado existente (incluir materiales de fijacion).	200	Metro lineal	330.000	**66.000.000**
SON GUARANÍES: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL.				**249.570.000**	

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
MONTO A EJECUTAR 2021	914.018.303
EJECUTADO	301.570.000
SALDO	612.448.303
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	33%

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Raúl Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.