TEKOATY HA MBA'ERESKOPY AKÁRAPU'ÁRA RAPE'APO
Secretaría TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nº 128/2022

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES):FRIOTEXS G S.R.L. | **DUPLICADO**

N° R.U.C.: 80060869-0 | **FECHA DE EMISIÓN :** 17/05/2022

CONDICIONES ESPECIALES: SEGÚN CONTRATO N° 07/2021 | **PLAZO DE ENTREGA:** 01 (un) día

FORMA DE PAGO: CRÉDITO | **LUGAR DE ENTREGA:** SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
ID 392950 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP						
Split de 60.000 btu - CP N° 12.01.05.1519 - Dirección General de Cooperación para el Desarrollo						
10.1	1,00	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador con agua y detergente utilizando hidrolavadora.	1.502.300		1.502.300
10.1.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina); condensador con agua y detergente utilizando hidrolavadora.	245.000		245.000
10.2	1,00	Unidad	Provisión y Carga de Gas Refrigerante, con vacío del equipo en caso de que se requiera	196.000		196.000
10.2.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión y Carga de Gas Refrigerante, con vacío del equipo en caso de que se requiera	45.800		45.800
10.3	1,00	Unidad	Provisión de Servicio de Desmontaje, Rebobinado y Montaje del Motor Ventilador de la unidad condensadora.	57.600		57.600
10.3.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión de Servicio de Desmontaje, Rebobinado y Montaje del Motor Ventilador de la unidad condensadora.	89.600		89.600
10.5	1,00	Unidad	Provisión y Cambio de Placa Electrónica idéntica a la existente.	24.600		24.600
10.5.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión y Cambio de Placa Electrónica idéntica a la existente.	36.800		36.800
10.6	1,00	Unidad	Provisión de Servicio de Desmontaje, Rebobinado y Montaje de Motor Ventilador de la unidad evaporadora.	147.200		147.200
10.6.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión de Servicio de Desmontaje, Rebobinado y Montaje de Motor Ventilador de la unidad evaporadora.	147.200		147.200
10.8	1,00	Unidad	Detección de Pérdida de Gas, Soldadura de Cierre, Prueba de Hermeticidad con Nitrógeno.	52.800		52.800
10.8.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Detección de Pérdida de Gas, Soldadura de Cierre, Prueba de Hermeticidad con Nitrógeno.	49.600		49.600
10.18	1,00	Unidad	Provisión y Colocación de Filtro de Aire de U.E.	30.000		30.000
10.18.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión y Colocación de Filtro de Aire de U.E.	30.000		30.000
10.20	1,00	Unidad	Desmontaje del equipo	20.800		20.800
10.20.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Desmontaje del equipo	20.800		20.800
10.21	1,00	Unidad	Montaje del equipo	20.800		20.800
10.21.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Montaje del equipo	16.000		16.000
10.22	1,00	Unidad	Provisión y cambio de presostato de alta y baja.	17.300		17.300
10.22.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión y cambio de presostato de alta y baja.	68.800		68.800
10.23	1,00	Metro lineal	Provisión y cambio del aislante de caucho y cinta de terminación de las cañerías de alta y baja.	112.000		112.000
10.23.1	1,00	Unidad	Mano de Obra - Provisión y cambio del aislante de caucho y cinta de terminación de las cañerías de alta y baja.	4.900		4.900
SUBTOTALES					0	2.935.900
TOTAL A PAGAR (letras):	Guaranies dos millones novecientos treinta y cinco mil novecientos.-				**TOTAL:**	**2.935.900**

LIQUIDACION DEL IVA: **IVA 5%:** - **IVA 10%:** 266.900 **Total IVA:** 266.900

ELABORADO POR: Daniel Ocampos

VERIFICADO POR: Diana Núñez

ABG. ANA MARIA SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

CP. FÁTIMA GUIMARAES V.
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

SNAL TÉC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN

FRIOTEXS G. S.R.L
Ruc: 80060869-0
Tel: 021 221 603

(Cesar Benitez)
PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/05/2022
HORA DE RECEPCIÓN: 09:30