essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 74/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 12/04/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 213/2021

LOTE 4: Reparacion de equipos menores de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO Nº: 55/2021

EQUIPO: AGITADOR PURIFICADOR DE CAL Nº 2

UBICACIÓN: PLANTA VK2

SERIE: *-----

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº ?	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparaciones de Agitadores de productos químicos"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.7.2	Confeccion y colocacion de la aletas del agitador, en acero inox A - 304,SEGÚN MUESTRA	4	UNIDAD	800.000	3.200.000
4.7.3	Reparacion del eje agitador, en acero inox A ? 304, según indicaciones.	1	UNIDAD	366.506	366.506
4.7.4	Confeccion y maquinado de ejes del ventilador, en acero inox A-304 TUBULAR ,según muestra	1	UNIDAD	926.400	926.400
4.7.5	Confeccion y maquinado de ejes del ventilador, en acero Trefilado,según muestra	1	UNIDAD	401.920	401.920
4.7.6	Confeccion y maquinado de engranaje helicoidal superior en acero templado SAE 1045, según muestra.	1	UNIDAD	1.082.134	1.082.134
4.7.7	Confeccion y maquinado de engranaje helicoidalinferior en acero templado SAE 1045, según muestra.	1	UNIDAD	1.424.534	1.424.534
4.7.8	Confeccion y maquinado de ejes sin fin helicoidal del reductor , en acero Sae 1045.	1	UNIDAD	726.186	726.186
4.7.10	Fabricacion y colocacion de acoplamiento reductor-agitador.	1	UNIDAD	724.800	724.800
4.7.11	Fabricacion y colocacion de centralizador inferior de agitador en acero inox con asiento en teflon.	1	UNIDAD	1.030.986	1.030.986
4.7.12	Confeccion y colocacion de cheveta, según indicacion y muestra en acero.	2	UNIDAD	21.600	43.200
4.7.13	Balanceo del conjunto eje aletas del agitador.	1	UNIDAD	339.306	339.306
4.7.14	Reparacion de la base del agitador.	1	UNIDAD	459.200	459.200
4.7.15	Fabricacion y colocacion de la base del agitador.	1	UNIDAD	771.734	771.734
4.7.16	Sustitucion y colocacion de valvulas en PVC con bridas de 3"	2	UNIDAD	471.894	943.788
4.7.17	Sustitucion y colocacion de caja reductora, según indicacion	1	UNIDAD	4.300.800	4.300.800
4.7.18	Sustitucion y colocacion de valvula esferica PVC,según muesta	2	UNIDAD	348.160	696.320
4.7.19	Sustitucion y colocacion de codo PVC, Según muestra	3	UNIDAD	277.866	833.598
SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE.					**18.271.412**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplidos a cabalidad, siendo el control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO ADMINISTRADOR S/PROVEEDOR.

MONTO LOTE 4	646.665.360
EJECUTADO	354.180.996
SALDO	292.484.564
PORCENTAJE DE EJECUCION	54,8%

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap S.A.

Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Fernández de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap