essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 10/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — FECHA: 10/8/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: 346/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 085/2020

EQUIPO: BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE 1,100 M3/H,600 HP,1480 RPM.

UBICACIÓN: EPB - 3era. y 4ta. Aductora

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 6	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Mantenimiento de bombas centrifugas bipartidas de 1.100 m3/h, 600 hp, 1480rpm"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.4	Confeccion y colocacion de chaveta para manchon según muestra.	1	Unidad	52.800	52.800
2.6.6	Fabricacion y colocacion de chaveta,en acero,según muestra	1	Unidad	52.800	52.800
2.6.9	Verificacion del estado del asiento de rodamientos, según indicacion.	3	Unidad	13.200	39.600
2.6.10	Rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototeck.	3	Unidad	422.400	1.267.200
2.6.12	Confeccion y colocacion de tuerca seguro de ruleman.	2	Unidad	105.600	211.200
2.6.13	Sustitucion y montaje de seguro ara?a según muestra.	2	Unidad	44.000	88.000
2.6.14	Confeccion y colocacion de ejes de bomba en acero trefilado con chaveteras, según muestra.	1	Unidad	3.520.000	3.520.000
2.6.16	Confeccion y colocacion de impulsor, según muestra.	1	Unidad	52.800.000	52.800.000
2.6.17	Confeccion y colocacion de calce separador de buje-impulsor.	2	Unidad	79.200	158.400
2.6.18	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	3.520.000	7.040.000
2.6.20	Confeccion y maquinado de tuercas de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	Unidad	105.600	211.200
2.6.21	Confeccion y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	Unidad	105.600	211.200
2.6.22	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unidad	3.080.000	6.160.000
2.6.24	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce, SAE 64, según muestra.	2	Unidad	3.080.000	6.160.000
2.6.26	Verificacion dl estado de las cajas de rodamientos.	2	Unidad	13.200	26.400
2.6.27	Encamisado de la caja de rodamiento según indicacion.	2	Unidad	422.400	844.800
2.6.28	Fabricacion y colocacion de anillo lubricador en bronce.	2	Unidad	105.600	211.200
2.6.29	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	2	Unidad	114.400	228.800

Lic. Raiza Queirolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Victoria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 10/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — FECHA: 10/8/2020

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: 346/2020

LOTE N° 2: Mantenimiento de Bombas Centrifugas Bipartidas de EPB Viñas Cue.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 085/2020

EQUIPO: BOMBAS CENTIFUGAS BIPARTIDAS DE 1,100 M3/H,600 HP,1480 RPM.

UBICACIÓN: EPB - 3era. y 4ta. Aductora

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 6	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Mantenimiento de bombas centrifugas bipartidas de 1.100 m3/h, 600 hp, 1480rpm"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.6.31	Fabricacion y colocacion de separador lubricador de la empaquetadura , según muestra.	2	Unidad	105.600	211.200
2.6.33	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, insitu según necesidad e indicacion.	1	Unidad	1.320.000	1.320.000
2.6.34	Rellenado insitu de los asientos de anillos fijos.	2	Unidad	1.320.000	2.640.000
2.6.35	Repasado rosca en la carcaza.	10	Unidad	4.400	44.000
2.6.36	Fabricacion/Sustitucion de perno roscado en bronce con tuerca inox para prensa empaquetadura.	4	Unidad	52.800	211.200
2.6.37	Sustitucion y colocacion de retenes, según muestra.	4	Unidad	70.400	281.600
2.6.39	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	Unidad	132.000	132.000
2.6.40	Fabricacion y colocacion de caja de ruleman según muestra.	2	Unidad	3.520.000	7.040.000
2.6.42	Sustitucion y montaje de rodamiento delantero, según muestra	1	Unidad	1.465.200	1.465.200
2.6.43	Sustitucion y montaje de rodamiento trasero, según muestra	2	Unidad	1.465.200	2.930.400
SON GUARANIES: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.					95.559.200

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)

MONTO LOTE 2	1.089.152.000
EJECUTADO	261.454.864
SALDO	827.697.136
PORCENTAJE DE EJECUCION	24,0%

Lic. Raiza Ortigoza
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Escobar de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Hector Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AL