essap | GOBIERNO NACIONAL 3ra. Versión | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 01/2019

LPN Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID Nº 357.862

CONTRATO N° 86/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 12/09/2019, HASTA EL 31/12/2020.-

CONTRATISTA:	PMC INGENIERIA	FECHA: 26/09/2019
SECTOR SOLICITANTE.:	UNIDAD DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UPDA/348/19	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	
ITEM 2	FILTROS PLANTA VIÑAS CUE	
EQUIPO:	FILTRO N° 4	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DEGREMONT I	
PLAZO DE ENTREGA:	20 (VEINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	1	Unidad	Remoción de arena de un filtro, según indicación	2.135.382	**2.135.382**
2.2	1	Unidad	Reparación de juntas con mortero 3 x 1 y asfalto con fibra para uso en agua potable (de caucho biluminoso vertible en caliente o similar), según indicación	1.210.779	**1.210.779**
2.3	2	Unidad	Limpieza de un modulo, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de boquillas y con provisión de juntas de goma diámetro a indicar en el momento, según indicación	1.920.634	**3.841.268**
2.4	2	Unidad	Mantenimiento de un modulo, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de bulones, provisión de bulones inox en caso de necesidad en la loseta del falso fondo, según indicación	1.816.339	**3.632.678**
2.7	2	Unidad	Confección de compuertas de madera con marco de metal (ingreso de agua decantada), según muestra	1.259.266	**2.518.532**
2.8	150	m^2	Pintura integral, utilizando pintura especial a base de caucho clorado de cloro celeste y apto para el contacto con agua potable para el consumo humano, según indicación	43.328	**6.499.200**
2.9	2	Unidad	Reposición de arena por modulo, según indicación	2.128.546	**4.257.092**
SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO.-					**24.094.931**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO ITEM 2	650.085.722
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	24.094.931
	SALDO	625.990.791
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	3,7%

Lic. Alejandra Paquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap s.a.