essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 32/2021

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 27/12/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 101/2021	
LOTE: 9	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 023/2021	
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO.	
UBICACIÓN:	REMANSITO - VILLA HAYES.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES/DECANTADORES.		
1.1	6	Unidad	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparacion.	794.722	4.768.332
1.2	1	Unidad	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro angulo en la parte dañada, según necesidad e indicacion.	936.006	936.006
1.6	6	Unidad	Sustitucion con soldadura de soporte esquineros de los vertederos en hierro angulo de 3" x 1/4", según necesidad.	918.345	5.510.070
1.7	5,9346	Metros Cuadrados	Sustitucion parcial de paredes metalicas en chapa de 1/4", con soldadura insitu.	1.501.142	8.908.677
1.12	5,9346	Metros Cuadrados	Limpieza y rasqueteado total de las partes metalicas, según indicacion.	52.980	314.415
1.15	11,8692	Metros Cuadrados	Pintura de doble mano de los camineros, de chapa antideslizantes, con pintura esmaltado.	105.962	1.257.684
SON GUARANIES: VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO.				21.695.184	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	839.385.143
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	861.080.327
SALDO	309.907.173
PORCENTAJE DE EJECUCION	74%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Ing. Pablo Rom... Jefa Dpto. Ejecución de Cont... GERENCIA ADMINISTRATIVA essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hernando Jara
Gerente Administrativo
essap sa