essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 06/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:284/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:04/2020

EQUIPO: Reparacion de equipos menores de planta vk1,vk2 y vk3

UBICACIÓN: Bomba de lavado de filtros VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.9.1	Reparacion total del impulsor,en bronce SAE64 según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	1.230.934	1.230.934
4.9.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	393.600	787.200
4.9.6	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce SAE64 según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	83.306	166.612
4.9.9	Confeccion y maquinado de anillos desgastables en bronce,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	628.266	1.256.532
4.9.12	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	429.334	858.668
4.9.17	Rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek	2	UNIDAD DE MEDIDA	191.040	382.080
4.9.18	Sustitucion y colocacion de rodamientos,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	310.506	621.012
4.9.19	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa,en bronce,según modelo.	2	UNIDAD DE MEDIDA	139.946	279.892
4.9.21	Fabricacion y colocacion del separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra	2	UNIDAD DE MEDIDA	87.146	174.292
4.9.23	Reparacion de la chavetera ,según indicacion	1	UNIDAD DE MEDIDA	53.760	53.760
4.9.24	Fabricacion y colocacion de chaveta en acero,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	29.654	29.654
4.9.27	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	611.734	611.734

Lic. Raiza Quiñirolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Mabel Insfrán Hasted
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 06/2020

RATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: **HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.** | **FECHA: 15/7/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº:284/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:04/2020

EQUIPO: Reparacion de equipos menores de planta vk1,vk2 y vk3

UBICACIÓN: Bomba de lavado de filtros VK1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA.				6.452.370

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)
QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	23.186.660
SALDO	623.478.900
PORCENTAJE DE EJECUCION	4%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ