UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O. S. Nº 060/2023

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	18/09/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	431.978	**Tipo de Procedimiento:**	CD
Descripción del Llamado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO PARA LA SEDE DE GUAYAIBÍ		
Proveedor:	SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	**RUC:**	1513152-1

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	1	Protección del área de trabajo	Dicho trabajo consiste en la preparacion de un lugar para guardar materiales de construccion como cemento, cal y maquinarias y equipos para la construccion.	global	Unidad	1	700.000	700.000
2	2	Mano de Obra		global	Unidad	1	280.800	280.800
3	3	Cerramiento de la cimentacion del encadenado inferior de la planta baja	Con piedra bruta colocada se rellenera el espacio que queda entre el encadenado inferior y el terreno natural de asiento hasta 60 cm de profundidad con mortero fuerte de tal manera evitar la entrada de agua que se produce con la erocion.	ml	Unidad	14	198.842	2.783.788
4	4	Mano de Obra		ml	Unidad	14	97.894	1.370.516
5	5	Revoque de escaleras	Revoque de escalera de huella, contrahuella tambien la parte posterior de abajo hasta arriba con mortero fuerte, tipo rustico que actue como antideslizantes.	m2	Unidad	160	29.444	4.711.040
6	6	Mano de Obra		m2	Unidad	160	16.296	2.607.360
7	7	Pintura de baranda de escalera, puertas de metal y rejas de proteccion	Limpieza profunda de las barandas y rejas para su posterior pintura que consistira en dos manos de pinturas sinteticas de color.	m2	Unidad	180	22.826	4.108.680
8	8	Mano de Obra		m2	Unidad	180	13.884	2.499.120
9	9	Reparacion del sanitario existente	Retiro y eliminacion del la regilla que se utiliza como mingitorio ubicado en el piso de los varones. Reparacion de la fisuras, pintura interior con pintura latex al agua dos manos de color claro.	global	Unidad	1	2.626.640	2.626.640
10	10	Mano de Obra		global	Unidad	1	1.017.760	1.017.760
11	11	Construccion de un santitario para personas con discapacidades diferentes.	De medidas 2.00m x 2.00m , de ladrillos comunes vistos rusticos IDEM a la existente con techo de tejas y tejuelones, incluye todos los artefactos y accesorios sanitarios como tambien las instalaciones y artefactos de iluminaciones electricas, cloacales, hidraulicas, azulejadas hasta la altura del marco de la puerta, piso y zocalo ceramico esmaltado,pintura interior al agua, pintura exterior indicado para ladrillos vistos como barniz o resinas, no incluye camara septica ni pozo ciego, se utilizara la misma camara septica y pozo ciego existente.	global	Unidad	1	11.000.000	11.000.000
12	12	Mano de Obra		global	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
13	13	Provisión de Camineros.	Provision y construccion de camineros de 90 cm de ancho con muros de ladrillos comunes como bordes de 0.20 m de altura del nivel del suelo con contrapiso de cascotes con mezcla blaca y como terminacion carpeta de 2 cm con mortero fuerte tipo rustico antideslizantes en la parte superior y revocadas en los dos costados.	ml	Unidad	28	71.977	2.015.356
14	14	Mano de Obra		ml	Unidad	28	30.051	841.428
15	15	Provisión de Rampas.	Provision y construccion de rampas de 1m de ancho y 15 cm de altura para personas con discapacidades diferentes con 2% de pendiente incluye pinturas para alto trafico con su señalizacion.	global	Unidad	2	624.324	1.248.648
16	16	Mano de Obra		global	Unidad	2	276.216	552.432
17	17	Reparacion de techo	Consiste en en la reposicion de las tejas tejas canal y tapa con su caballete correpondientes.	m2	Unidad	100	60.710	6.071.000
18	18	Mano de Obra		m2	Unidad	100	24.474	2.447.400
19	19	Instalaciones hidraulicas para laboratorios	Provision y colocacion de cañerias de agua tipo roscables de 1/2, incluye llaves de pasos, accesorios, canillas, conexiones.	global	Unidad	1	1.356.756	1.356.756
20	20	Mano de Obra		global	Unidad	1	684.504	684.504
21	21	Instalaciones clocales para laboratorios.	Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales de piletas, incluye accesorios, sifones, registros y un pozo ciego de 1.5 de diametro por 2.50 de profundidad de pared de muro de ladrillos comunes con tapas de hormigon armado.	global	Unidad	1	1.172.200	1.172.200
22	22	Mano de Obra		global	Unidad	1	614.800	614.800
23	23	Colocacion de mesadas en laboratorios	Provision y colocacion de mesadas en laboratorios con estructuras metalicas y mesdas de porcelanato color blanco de 0.60 x 0.60, incluye 4 bachas de acero inoxidable con canilla de pico movil, pico de salida de agua y gas.	ml	Unidad	18	444.400	7.999.200
24	24	Mano de Obra		ml	Unidad	18	80.000	1.440.000
25	25	Colocacion de mamparas	Povision y colocacion de mamparas de eucatex con una puerta para el area de pesadas.	m2	Unidad	4	124.710	498.840
26	26	Mano de Obra		m2	Unidad	4	56.474	225.896
27	27	Cerramiento de ventana para laboratorio	El trabajo consiste en el retiro de la ventana tipo bancin para su posterior cerramiento con pared de 0.15 revocado y pintado.	global	Unidad	1	540.000	540.000
28	28	Mano de Obra		global	Unidad	1	91.918	91.918

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE SERVICIO

O. S. Nº 060/2023

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES			**Fecha de Emisión:**	18/09/2023
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS				
Unidad Compradora (Código SICP)	1373				
ID del Llamado:	431.978	**Tipo de Procedimiento:**		CD	
Descripción del Llamado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO PARA LA SEDE DE GUAYAIBÍ				
Proveedor:	SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN			**RUC:**	1513152-1

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios que se detallan a continuación así, como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
29	29	Colocacion de campana en laboratorio de materias basicas.	Provision y colocacion campana inoxidable de 1.50 m de ancho x 0.55m de fondo con su respctivo extractor e instalacion de electricidad..	global	Unidad	1	1.900.000	1.900.000
30	30	Mano de Obra		global	Unidad	1	460.000	460.000
31	31	Limpieza final	Una vez culminados los trabajos se procedera a una limpieza profunda tanto del espacio interior como el exterior.	global	Unidad	1	1.572.218	1.572.218
32	32	Mano de Obra		global	Unidad	1	708.566	708.566
Total:								**69.546.866**

SON GUARANÍES: Sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y seis. ----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Según lo establecido en el Contrato N° 20/2023.----------

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*NO*	Porcentaje:----------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: **DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	8	242	10	1	2	69.546.866
			Total:						

SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	Lic. Fatima B. Cabañas Jefa del Dpto. de Contrataciones	Prof. CP. Gladys Caballero Directora Administrativa

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.