DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN Nº 26/2022 | **Contrato: 105/2022**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

Proveedor: : FUNCION DIGITAL PARAGUAY S.A.

Ubicación: AISP

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
3	1	Mano de obra por limpieza general interna y externa	Unidad	1	287.225	287.225
3	2	Mano de obra por control y limpieza general de accesorios	Unidad	1	261.115	261.115
3	3	Mano de obra por limpieza sensores ópticos.	Unidad	1	261.115	261.115
3	4	Mano de obra por Mantenimiento de monitores	Unidad	1	208.890	208.890
3	5	Mano de obra por Mantenimiento y alineación del cinturón transportador	Unidad	1	208.890	208.890
3	6	Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x	Unidad	1	208.890	208.890
3	7	Mano de obra por mantenimiento del cinturón transportador	Unidad	1	470.005	470.005
3	8	Mano de obra por mantenimiento del amarre del cinturón	Unidad	1	261.115	261.115
3	9	Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada y salida	Unidad	1	229.780	229.780
3	10	Mano de obra por mantenimiento del panel de control del operador	Unidad	1	208.890	208.890
3	11	Mano de obra por verificación del procesador de imágenes con escala de grises F792-88	Unidad	1	261.115	261.115
3	12	Mano de obra por inspeccion de grafico de diodos	Unidad	1	229.780	229.780
3	13	Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x (XRG)	Unidad	1	208.890	208.890
3	14	Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas	Unidad	1	208.890	208.890
3	15	Mano de obra por inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	Unidad	1	208.890	208.890
3	16	Mano de obra inspeccionar la clave de seguridad USB (USK)	Unidad	1	261.115	261.115
3	17	Mano de obra por inspeccionar la lampara de los LED de encendido	Unidad	1	261.115	261.115
3	18	Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de rayos x	Unidad	1	235.002	235.002
3	19	Mano de obra por inspeccionar el PLC	Unidad	1	208.890	208.890
3	20	Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación de la CPU	Unidad	1	208.890	208.890
3	21	Mano de obra por inspeccionar la computadora de escritorio	Unidad	1	208.890	208.890
3	22	Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet (ELC)	Unidad	1	261.115	261.115
3	23	Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos	Unidad	1	313.335	313.335
3	24	Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del transportador	Unidad	1	261.115	261.115
3	25	Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x	Unidad	1	261.115	261.115
3	26	Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de la fuente del generador	Unidad	1	365.560	365.560
3	27	Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro	Unidad	1	208.890	208.890
3	28	Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups	Unidad	1	261.115	261.115
3	29	Mano de obra por Test de barrera infrarroja. Test de sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de seguridad (Stop)	Unidad	1	261.115	261.115
3	30	Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor a los valores permitidos	Unidad	1	626.670	626.670
					TOTAL	7.927.412

SON GUARANIES: Siete millones novecientos veinte y siete mil cuatrocientos doce.-

FECHA: 21/03/2023

OBSERVACIONES: HRX650/pasarela AISP

FISCAL TITULAR:

Jesús M. Alcaraz
Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA:

Martha Duarte
FUNCION DIGITAL PY SA